

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PRELIMINARES		
1	1.1	Montagem e desmontagem de Estaleiro, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	vg	1
2	1.2	Limpeza final da obra.	UN	1
	2	REVESTIMENTOS		
3	2.1	Fornecimento e execução de camada com 2mm de espessura da micro-argamassa de impermeabilização "SikaTop-209 Reservoir" ou equivalente (duas demão com 1mm/camada), com armadura "Sika® GT 165", ou equivalente, certificada para contacto com água potável, incluindo preparação do substrato com a remoção de todo o material existente com recurso a lavagem a jato de água de alta pressão e lixagem mecânica, reparação do suporte com a aplicação de argamassa de reparação estrutural do tipo "Sikatop 122", ou equivalente, aplicação de revestimento anticorrosivo nas armaduras do tipo "Sikatop Armatec 110 EpoCem" ou equivalente, execução de nova impermeabilização e colocação de acessórios nas ligações a todas as tubagens, incluindo todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessário à sua correta execução, de acordo com C.T.E., especificações do fabricante e aprovação da Fiscalização.	m2	201,06
4	2.2	Reparação da junta de betonagem através de fornecimento e aplicação de sistema de selagem e impermeabilização de juntas do tipo "Sikadur-Combiflex SG" ou equivalente, numa faixa de 10cm de largura, com colagem e barramento integral através de um adesivo estrutural com aprovação para contacto com água potável do tipo "Sikadur -31 DW" ou equivalente, incluindo preparação do substrato com a remoção de todo o material existente e degradado na envolvente com recurso a lavagem a jato de água de alta pressão e lixagem mecânica, reparação do suporte com a aplicação de argamassa de reparação estrutural do tipo "Sikatop 122", ou equivalente, assim como todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessário à sua correta execução, de acordo com C.T.E., especificações do fabricante e aprovação da Fiscalização.	m	50,3
	3	PINTURAS		
5	3.1	Fornecimento e execução de pintura de paredes e lajes (topo e base) exteriores na zona intervencionada, com 2 demãos de revestimento elástico do tipo "Sikagard® -550 W Elastic", ou equivalente, na coloração idêntica à existente, incluindo 1 demão de primário do tipo "Sikagard 552 W Aquaprimer", e todos os trabalhos, materiais, acessórios e equipamentos necessário à sua correta execução, de acordo com C.T.E., especificações do fabricante e aprovação da Fiscalização.	m2	20
	4	DIVERSOS		
6	4.1	Remoção e recolocação cuidada do elemento filtrante do percolador, incluindo proteção ao solo e agentes atmosféricos no período de movimentação, reposição de material filtrante em falta, assim como todos os trabalhos, equipamentos e acessórios, necessários à sua correta execução.	vg	1
7	4.2	Execução de limpeza e desinfeção de reservatório e respetiva rede de distribuição, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom acabamento de acordo com as C.T.E..	UN	1