



REPÚBLICA
PORTUGUESA

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL



SGMTSSS

SECRETARIA-GERAL MINISTÉRIO DO TRABALHO,
SEGURANÇA SOCIAL E SEGURANÇA SOCIAL

MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE VÃOS DE PORTAS (ENTRADA PRAÇA DE LONDRES) - PISO 0 DO EDIFÍCIO SEDE DO MTSSS - PRAÇA DE LONDRES N.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
CAP.	ÍNDICE				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
2	DEMOLIÇÕES E DESMONTES				
3	SERRALHARIAS				
4	LIMPEZAS FINAIS				
5	TELAS FINAIS				
6	NOTAS FINAIS				
ARTIGOS	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro conforme artigo 350.º do CCP ao DL 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo fornecimento de todos os meios humanos, mecânicos e equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos de acordo com as Condições Técnicas Especiais, assim como todos os trabalhos acessórios de acordo com as necessidades da empreitada. O empreiteiro fica obrigado a descrever na sua proposta quais os equipamentos que se propõe instalar no estaleiro, incluindo os meios para garantir a segurança, de acordo com as Fichas de Segurança de Saúde.	vg	1		0,00 €
1.2	Execução de divisórias para proteção da zona objecto de intervenção, e instalação de equipamentos de proteção individual / coletiva e todos os trabalhos necessários ao cumprimento das regras de segurança.	vg	1		0,00 €
1.3	Execução do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e implementação em obra de todos os trabalhos de gestão de resíduos nomeadamente triagem, tarefas de reutilização e/ou reciclagem, transporte, incluindo o certificado de recepção no prazo de 30 dias e todos os encargos de operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços, nos termos da legislação em vigor sobre RCD.	un.	1		0,00 €
2	DEMOLIÇÕES E DESMONTES				
2.1	Desmontagem das portas do alçado principal (Piso 0), bem como dos respetivos aros e ferragens, e transporte destes materiais a armazém sito no próprio edifício, a indicar pelo dono da obra. Todos os materiais retirados, incluindo os puxadores em aço inox, deverão portanto ser guardados.	un.	1		0,00 €
3	SERRALHARIAS				
3.1	Fornecimento e montagem de 4 portas de abrir em alumínio. Inclui fornecimento e montagem dos respetivos vidros - laminados e temperados -, os respetivos aros e todas as ferragens / acessórios de montagem / fixação necessários. As cores e materiais destes componentes deverão ser em tudo idênticos aos vãos de portas existentes.	un.	4,00		0,00 €
3.2	Fornecimento e montagem de puxadores em aço inox, do lado de fora (exterior), e do lado de dentro (interior) de cada uma das folhas de abrir, idênticos em desenho e cor aos puxadores existentes.	un.	8,00		0,00 €



MINISTÉRIO DO TRABALHO, SOLIDARIEDADE E SEGURANÇA SOCIAL - SECRETARIA-GERAL

ARTIGOS	EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE VÃOS DE PORTAS (ENTRADA PRAÇA DE LONDRES) - PISO 0 DO EDIFÍCIO SEDE DO MTSSS - PRAÇA DE LONDRES N.º 2 - LISBOA	MAPA DE TRABALHOS			
		Unidade	Quantidades	Preço Unitário	Preço Total
	DESIGNAÇÃO DOS TRABALHOS				
3.3	Fornecimento e montagem de alavancas anti-pânico, do lado de dentro (interior), de cada uma das folhas de abrir.	un.	4,00		0,00 €
3.4	Fornecimento e montagem de 2 sensores de deteção de presença - à distância e sem contacto físico - para abertura automática da folha da porta localizada diretamente em frente à entrada da rampa exterior acessível (patamar do hall): Ver peça desenhada n.º 4. O utilizador colocará a mão em frente ao sensor (sem lhe tocar), para que a porta se abra automaticamente. Estes dois sensores serão instalados - um no interior e outro no exterior - no aro da porta ou no pilar em pedra (a estudar em obra), e serão colocados à altura de uma pessoa sentada em cadeira de rodas. Os sensores deverão obrigatoriamente ser ligados ao gerador de emergência de forma a poderem ser acionados em caso de falha de energia elétrica. Inclui toda a cablagem elétrica necessária (e eventuais atravessamentos), a qual deverá ficar oculta por razões estéticas.	un.	2,00		0,00 €
3.5	Fornecimento de motor elétrico para acionamento automático da folha de porta emencionada no ponto anterior. O motor deverá obrigatoriamente ser ligado ao gerador de emergência de forma a acionar-se em caso de falha de energia elétrica. Inclui toda a cablagem elétrica necessária (e eventuais atravessamentos), a qual deverá ficar oculta por razões estéticas.	un.	1,00		0,00 €
4	LIMPEZAS				
4.1	Execução de limpezas finais da obra, necessárias à entrega da obra pronta a funcionar em condições de imediata utilização, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e a remoção de lixo e transporte a vazadouro.	vg.	1,00		0,00 €
5	TELAS FINAIS				
5.1	Fornecimento e execução de Telas Finais de Arquitetura e Eletricidade, mediante o fornecimento de ficheiros base em AutoCad (arquitetura), por parte do dono da obra.	vg.	1,00		0,00 €
6	NOTAS FINAIS				
6.1	Todas as dimensões colocadas no Mapa de Quantidades e Trabalhos deverão ser retificadas no local.				
TOTAL GERAL (valores sujeitos a IVA à taxa em vigor)					0,00 €