

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Limpeza e desobstrução das margens e leito de troços na Ribeira de Cabanas localizados na União de Freguesias de Achete, Azoia de Baixo e Póvoa de Santarém		
1	1.1	Troço 1 - Corte da vegetação herbácea e arbustiva incluindo os maciços de silvas (Rubus sp) e matagais de cana (Arundo donax) na margem direita e esquerda da linha de água. Remoção de resíduos urbanos e RCDs do leito e margem da linha de água	ml	350
2	1.2	Troço 1 - Remoção dos sedimentos das zonas assoreadas, devendo estes ser objeto de reutilização na consolidação das margens	m3	1
3	1.3	Troço 2 - Remoção manual das terras e lamas, dos resíduos urbanos, dos RCDs e espécies vegetais do leito do "canal". Corte da vegetação herbácea e arbustiva das margens(direita e esquerda) da linha de água.	ml	550
4	1.4	Troço 2 - Limpeza de terreno confinante com a linha de água com corte da vegetação herbácea e arbustiva e dos maciços de silvas (Rubus sp);	m2	350
5	1.5	Troço 2 - Remoção de Resíduos de Construção e Demolição	m3	2
6	1.6	Troço 2 - Fornecimento e plantação de árvores das espécies, quantidades e dimensões indicadas em seguida ,com flecha intacta e raízes em torrão com o sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante,incluindo abertura de cova ,tutoragem e tapamento. Todos os trabalhos e fornecimentos incluídos. 3 - Phillyrea latifolia (altura 20-50 cm) 3 - Arbutus unedo (altura 20-50 cm) 3 - Fraxinus angustifolia (10/15 L 1.50/2.00 m))	UN	9
7	1.7	Troço 2 - Fornecimento e plantação de arbustos, sub-arbustos das espécies e dimensões e quantidades indicadas em seguida, como sistema radicular bem desenvolvido e com cabelame abundante, incluindo abertura de cova e tapamento. Todos os trabalhos e fornecimentos incluídos. 3 - Pistacia lentiscus (altura 20-50 cm) 3 - Nerium oleander (altura 20-50 cm) 5 - Coronilla valentina ou Spartium junceum (altura 20-50 cm) 5 - Rhamnus alaternus (altura 20-50 cm) 5 - Lavandula stoechas (altura 20-50 cm) 5 - Rosmarinus officinalis (altura 20-50 cm)	UN	26
	2	Limpeza e desobstrução das margens e leito de troços na Ribeira de Cabanas localizados na União de Freguesias da Cidade de Santarém		
8	2.1	Troço 3 - Corte e remoção da vegetação herbácea e arbustiva incluindo os maciços de silvas (Rubus sp) e matagais de cana (Arundo donax) das margens (direita e esquerda) da linha de água. Remoção de resíduos urbanos no leito e nas margens (direita e esquerda). Corte e remoção das espécies arbóreas no leito da linha de água.	ml	90
9	2.2	Troço 4 - Corte e remoção da vegetação herbácea e arbustiva incluindo os maciços de silvas (Rubus sp) e matagais de cana (Arundo donax) e remoção de resíduos urbanos na margem direita da linha de água. Corte e remoção das espécies arbóreas no leito da linha de água e poda seletiva nas espécies arbóreas da galeria ripícola.	ml	240
10	2.3	Troço 5 - Corte da vegetação herbácea e arbustiva incluindo os maciços de silvas (Rubus sp) e matagais de cana (Arundo donax) nas margens da linha de água. Corte e remoção das espécies arbóreas mortas no leito e margens da linha de água. Remoção de resíduos urbanos no leito e margens da linha de água.	ml	250
	3	Limpeza e desobstrução das margens e leito de troços na Ribeira de Cuba localizados na Freguesias de Alcanede		
11	3.1	Troço 6 - Corte e remoção das espécies vegetais invasoras (Rubus sp e Arundo donax) nas margens (direita e esquerda) da linha de água. Corte e remoção das espécies arbóreas e arbustivas no leito da linha de água. Remoção dos resíduos urbanos no leito e margens da linha de água.	ml	500
12	3.2	Troço 7 - Desassoreamento da linha de água a montante da passagem hidraulica numa extensão de 20 m da margem direita (largura da margem 10 m e profundidade 0,5 m)	m3	10
	4	Limpeza e desobstrução das margens e leito de um troço do rio Alviela localizado na Freguesia de Pernes		

13	4.1	Troço 6 - Corte e remoção das espécies vegetais invasoras (silvas (Rubus sp) e cana (Arundo donax)) nas margens do rio e remoção dos resíduos urbanos nas margens do rio. Deverão ser realizadas podas seletivas nas espécies arbóreas da galeria ripícola.	ml	500
14	4.2	Troço 7 - Remoção da areia e terras acumuladas junto da margem direita e deposição na margem esquerda para consolidação da margem. Corte e remoção das espécies arbóreas no leito do rio	m3	275