



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo tapumes e redes em proteção da via pública e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o seu bom funcionamento e fornecimento de peças desenhadas do executado em obra de cada uma das especialidades, nos termos das Cláusulas Particulares. Artigo a facturar após a aprovação das peças desenhadas do executado em obra.	UN	1
2	1.2	Implantação e piquetagem da obra.	UN	1
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS		
3	2.1	Abertura e fecho de vala, para instalação de redes de esgotos águas, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução conforme CTE.	vg	1
4	2.2	Carga, transporte e descarga em vazadouro autorizado dos produtos sobranes das movimentações de terras, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua execução.	vg	1
	3	REDE DE ESGOTOS		
	3.1	águas residuais - rede exterior		
5	3.1.1	Fornecimento e execução de ligação da nova rede de esgotos à existente, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento, conforme CTE.	vg	1
	3.1.2	Fornecimento e instalação de tubagem enterrada em PEAD, PN10, incluindo fixações, apoios, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento conforme CTE, com os seguintes diâmetros:		
6	3.1.2.1	Ø160	vg	1
	4	DIVERSOS		
7	4.1	Limpeza de final de obra	UN	1