

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.				
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.				
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas guias de encaminhamento.				
	1.	Trabalhos Preparatórios				
1	1.2	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza e reposição da zona utilizada, contentor para recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
2	1.3	Manutenção de estaleiro, incluindo limpeza, abastecimento de água e luz, recolha de material demolido e remoção de resíduos a vazadouro autorizado.	UN	1	0	0,00
3	1.4	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1	0	0,00
4	1.5	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1	0	0,00
	2.	Demolições e remoções				
5	2.1	Execução de escavação com recurso a meios manuais, em volta da prumada vertical, considerando 2.00x2.00x3.00m (CxLxH). Inclui a execução de entivação para contenção de terras, bem como carga e transporte de terras a estaleiro, para posterior aplicação.	m3	12	0	0,00
	3.	Rede de Abastecimento/ reparação da rutura				
6	3.1	Substituição de tubagem onde se encontra a rotura, considerando 3.00m de tubo igual ao existente e 1 curva a 90º. Inclui a remoção do tubo danificado e a entrega dos restos em vazadouro licenciado.	vg	1	0	0,00
7	3.2	Execução de substituição de ramal de abastecimento de água, considerando fornecimento e aplicação de tubo de aço inox ANSI318 DN75, aplicado à vista e fixo por abraçadeiras.	ml	30	0	0,00
8	3.3	Execução de aterro com terras previamente removidas, incluindo reparação da calçada imediatamente em volta da zona intervencionada.	vg	1	0	0,00
9	3.4	Carga, transporte e entrega em vazadouro licenciado de todos os materiais sobranes.	vg	1	0	0,00
					Total	0,00