

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Capítulo 1 - Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, bem como PSSO e PPGRCD.	vg	1
	2	Capítulo 2 - Rede de incêndio		
2	2.1	Abertura e tapamento de vala desde o contador localizado junto à estrada em Baltazar Falcão até à entrada de cada um dos edifícios, incluindo reposição dos revestimentos existentes, nomeadamente pavimento em betuminoso, aproveitamento do revestimento em Paver e lajeta pre-fabricada.	ml	118
3	2.2	Fornecimento e montagem de tubo PEAD 50 PN 10 enterrado em vala, incluindo acessórios e demais trabalhos inerentes à obtenção do seu correcto acabamento e funcionamento.	ml	118
4	2.3	Fornecimento e montagem de tubo de ferro preto à vista pintado à cor regulamentar desde a entrada de cada um dos edifícios até às bocas de incêndio a instalar nos locais indicados.	ml	48
5	2.4	Fornecimento e montagem de carretéis homologados com mangueiras de 25 mts.	UN	4
6	2.5	Ligação da rede RIA na zona do contador existente, incluindo acessórios excepto fornecimento de válvula anti-poluição e/ou boca siamesa.	vg	1
	3	Capítulo 3 - Casa do gás		
7	3.1	Demolição da casa do gás existente junto à entrada de Baltazar Falcão e execução de nova casa em bloco revestido sobre sapata e laje de cobertura, incluindo pintura.	vg	1
8	3.2	Fornecimento e montagem de conjuntos de portas para a nova casa e para a casa a manter.	UN	2
	4	Capítulo 4 - Ginásio		
9	4.1	Execução de abertura para porta de fuga, de acordo com o projeto, incluindo montagem de porta com barra anti-pânico.	vg	1