

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo criação de desvios e acessos provisórios, assim como, remoção/reposição de vedações, construção de plataforma de trabalho e de implantação do estaleiro.	vg	1
2	1.2	Fornecimento do plano de segurança e saúde em obra, adaptado às condições locais e à estrutura da empresa adjudicatária, incluindo a sua aplicação e atualização durante o prazo da obra.	vg	1
3	1.3	Sinalização temporária do local dos trabalhos, bem como dos desvios alternativos.	vg	1
	2	MURO EM ALVENARIA DE GRANITO		
4	2.1	Remoção do pavimento em cubos, que interfira com a execução dos trabalhos, incluindo carga e transporte a depósito temporário.	vg	1
5	2.2	Escavação do talude, para alargamento da plataforma da estrada, incluindo carga e transporte a depósito temporário das terras limpas e a vazadouro dos produtos sobranes.	m3	34
6	2.3	Execução de dreno longitudinal, constituído por tubo (160mm) perfurado/manta geotextil 100g/m2 e camada com 40 cm de espessura de brita 25/45 em, na envolvente do tubo de dreno.	ml	23
7	2.4	Execução de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da região, com uma face vista, devidamente desempenada e racheada, incluindo todo o movimento de terras necessário e fundação em betão ciclópico.	m2	44
8	2.5	Fornecimento e colocação de manta geotextil (200 g/m2) no intradorso do muro de alvenaria de granito.	m2	35
9	2.6	Execução de aterro para alargamento da plataforma da estrada, aplicando as terras de boa qualidade da escavação do talude e terras de empréstimo, de boa qualidade, para completar o aterro necessário até se atingir a cota da faixa de rodagem, incluindo, espalhamento por camadas de 20 cm, rega, compactação e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução e segurança.	m3	45
10	2.7	Fornecimento e instalação de rede de vedação em arame plastificado verde (M40 14/11), incluindo prumos e remos em tubo redondo (48x1,5 mm) de aço galvanizado, tamponados, arame 12/8 e esticadores.	ml	23
	3	PAVIMENTAÇÃO		
11	3.1	Pavimentação a cubos de granito, com utilização do material retirado no artigo 2.1 e fornecimento dos cubos em falta, sobre almofada de areia com 10cm de espessura e recobrimento com o mesmo material, incluindo compactação e limpeza final da via	m2	90