



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
	2	PAVIMENTOS		
	2.1	RUAS		
	2.1.1	Fornecimento e assentamento de elementos em betão pré-fabricado, tipo pavê Holanda, ou equivalente, com 6 cm de espessura, sobre camada de 15 cm de tout-venant na regularização da base e 5 cm de almofada de saibro ou areia, com juntas preenchidas com cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituíntes do projecto e fiscalização.		
2	2.1.1.1	Rua Dr. Manuel Fernandes Martins Vicente	m2	40
3	2.1.1.2	Rua Manuel Leal Junior	m2	285
	2.1.2	Fornecimento e assentamento de calçada miuda branca, sobre camada de 15 cm tout-venant na regularização da base e 5 cm de almofada de saibro ou areia, com juntas preenchidas com cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituíntes do		
4	2.1.2.1	Rua Manuel Leal Junior	m2	30
	2.1.3	Levantamento de tampas já existentes, de ferro com aro, para a cota da rasante da via a intervencionar, incluindo remate de pavimento e restantes trabalhos necessários à sua montagem em perfeito estado de funcionamento.		
5	2.1.3.1	Rua Manuel Leal Junior	UN	15
	2.2	BAIRRO DA FERREIRA		
6	2.2.1	Preparação de passeios a intervencionar, através de meios manuais ou mecânicos, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituíntes do projecto e fiscalização.	UN	1
7	2.2.2	Execução de betonilha de revestimento, com espessura 5 cm, em passeios incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituíntes do projecto e fiscalização.	m2	190
	2.3	ALAMEDA SANTO ANDRE		
8	2.3.1	Substituição de lajetas partidas, através de meios manuais ou mecânicos, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituíntes do projecto e fiscalização.	UN	1
9	2.3.2	Fornecimento e assentamento de calçada miuda branca e preta, sobre camada de 15 cm de tout-venant na regularização da base e 5 cm de almofada de saibro ou areia, com juntas preenchidas com cimento e areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas contituíntes do projecto e fiscalização.	m3	4
10	2.3.3	Fornecimento e assentamento de lancil guia em pedra, com as mesmas características do existente, incluindo fundação em betão ciclópico, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.	UN	1