"PAVILHÃO DA PONTA DO SOL – SUBSTITUIÇÃO DA REDE ANTI-PÁSSAROS"

CADERNO DE ENCARGOS

MAPA DE ESPÉCIES, QUANTIDADES E MEDIÇÕES DE TRABALHOS

Nota 1 - As descrições constantes nos artigos incluem o fornecimento de todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos, bem como todos os trabalhos acessórios e complementares e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro autorizado da responsabilidade do Adjudicatário.

Nota 2 - Os trabalhos constantes nos artigos deverão ser executados em conformidade com o Projeto, Caderno de Encargos e demais Condições Contratuais e, em tudo o não definido por estes, deverão ser cumpridos os Regulamentos, Normas, Códigos, Documentos de Homologação, bem como as Instruções dos fabricantes.

Nota 3 - Estão incluídos neste mapa de quantidades, todos os trabalhos de montagem e desmontagem de andaimes e apoio de construção civil, nomeadamente: acompanhamento / selagem de tubagens e acessórios, remates e isolamentos.

Nota 4 - Estão incluídos neste mapa de quantidades todos os trabalhos acessórios de desmontagem, renovação e instalação dos equipamentos e materiais existentes, e transporte para local a indicar pelo Dono de Obra dos equipamentos e materiais não utilizados.

"PAVILHÃO DA PONTA DO SOL – SUBSTITUIÇÃO DA REDE ANTI-PÁSSAROS"			
Código	**Designação dos Trabalhos**	**Quantidades**	**Unidade**
CAP. 01	**ANDAIME**		
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de andaime, incluindo criação de plataformas de trabalho, assim como todos os trabalhos e materiais inerentes.	1600,00	m2
CAP. 02	**SERRALHARIAS**		
2.1	Tratamento da estrutura metálica existente de suporte da rede, incluindo decapagem mecânica, raspazem e lixar, metalização a frio com aplicação de 1 demão de primário epoxi de alumínio com boa resistência a humidade e á corrosão e acabamento com 2 demãos de esmalte.	1	un
CAP. 03	**REDE ANTIPASSAROS**		
3.1	Fornecimento e colocação de rede anti-pássaro tipo Birdnet-50mm ou equivalente.	345,00	m2