“PAVILHÃO DA PONTA DO SOL – SUBSTITUIÇÃO DA REDE ANTI-PÁSSAROS”

Código	Designação dos Trabalhos	Garantia (anos)
CAP. 01	**ANDAIME**	
1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de andaime, incluindo criação de plataformas de trabalho, assim como todos os trabalhos e materiais inerentes.	N.A.
CAP. 02	**SERRALHARIAS**	
2.1	Tratamento da estrutura metálica existente de suporte da rede, incluindo decapagem mecânica, raspazem e lixar, metalização a frio com aplicação de 1 demão de primário epoxi de alumínio com boa resistência a humidade e á corrosão e acabamento com 2 demãos de esmalte.	N.A.
CAP. 03	**REDE ANTIPASSAROS**	
3.1	Fornecimento e colocação de rede anti-pássaro tipo Birdnet-50mm ou equivalente.	2