



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	Na descrição dos articulados consideram-se integados: o fornecimento e aplicação de todos os materiais, incluindo elementos acessórios e auxiliares, bem como a utilização e mobilização dos equipamentos e meios apropriados, a montagem e desmontagem de estaleiro, a adoção de meios físicos e humanos necessários à execução e acabamento de todos os trabalhos descritos no presente mapa de medições e os necessários ao cumprimento integral do objetivo da empreitada correspondente.		
	0.1	Todas as marcas referenciadas no presente Mapa são \"do tipo\" ou \"equivalentes\".		
	0.2	Todas as medidas devem ser confirmadas no local de obra, previamente à execução dos trabalhos.		
	0.3	A execução dos trabalhos de remoção da empreitada, inclui todos os trabalhos de limpeza e transporte a vazadouro autorizado dos produtos sobranes e todos os custos para depósito dos mesmos.		
	1	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO EXISTENTE		
1	1.1	Remoção de quadro elétrico existente, incluindo, todos os trabalhos de construção civil, ligações e acessórios inerentes à boa execução dos trabalhos.	vg	1
	2	QUADRO ELÉTRICO		
2	2.1	Fornecimento e instalação de quadro elétrico, incluindo: - Passagem dos circuitos existentes para o novo quadro elétrico; - Substituição de todos os equipamentos existentes por novos equipamentos com o mesmo calibre da Schneider ou equivalente; - Interruptor seccionador do tipo Masterpact MTZ1 1250A 4P com medição e relé diferencial, da Schneider ou equivalente; - 3 analisadores de rede da Schneider ou equivalente; - Trabalhos de construção civil, ligações e acessórios inerentes à boa execução dos trabalhos.	vg	1