

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	CAP I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS GERAIS				
	1.	Estaleiro				
1	1.1	Montagem e desmontagem de Estaleiro, conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a preservação de elementos existente nas zonas de intervenção durante a execução da obra, vedações, acessos, redes provisórias, a montagem e a desmontagem de andaimes ou plataformas elevatórias, ou ainda de outros sistemas de elevação, se necessários, de modo a dar cumprimento das normas de segurança, quando e onde necessário, recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra, seguindo a especificação do Caderno de Encargos.	vg	1	0	0,00
	1.2.	Plano de Segurança e Saúde				
2	1.2.1.	Adaptação do PSS pelo empreiteiro e de acordo com o D.L. 273/2003 incluindo medidas e meios necessários de forma a implementar o plano de obra garantindo sempre a utilização de medidas que garantam a segurança dos trabalhos e dos trabalhadores. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e no restrito cumprimento do determinado quer pela legislação em vigor, quer pela entidade de Segurança do Dono da Obra e/ou Fiscalização.	vg	1	0	0,00
	1.3.	Plano de Gestão e Resíduos				
3	1.3.1.	Elaboração, desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com a legislação em vigor, designadamente o DL n. 178/2006, de 5 de setembro, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios) e equipamentos necessários para o efeito.	UN	1	0	0,00
	CAP II	TRABALHOS GERAIS EXTERIORES				
	2.1	Tratamento, limpeza e colmatação de fissura de fachada, localizada na fachada principal junto da cimalha, através da aplicação de reboco mineral degradado, para renovação de paredes antigas do tipo "Weber.cal classicl", ou equivalente incluindo argamassa para preparação e consolidação de superfícies antigas do tipo "Weber.cal chapisco", ou equivalente, rede metálica galvanizada com fixação mecânica ao suporte, rede de vibra de vidro em pontos singulares que necessitam de reforço, remates, limpeza da base com jato de água e areia, bem como todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento.				
4	2.1.1	Fachada Principal	m2	18	0	0,00
	2.2.	Fornecimento e aplicação de tinta de características e cores idênticas às existentes em fachadas, incluindo, aplicação do primário, tratamento e limpeza das superfícies com jato de água, tudo de acordo com as especificações do fabricante e nas demãos necessárias a perfeito acabamento em cor idêntica ao existente.				
5	2.2.1	Fachada Principal	m2	52	0	0,00
	2.3	Fornecimento e montagem de Tubo de Queda em PVC, dim 110mm, incluindo proteção da tubagem até altura de 2,00 metros, na cor cinzento, com junta autoblocante integral com fixação por braçadeiras tipo Nicoll, modelo Bride (espaçadas no máximo 1,5m e com fixação obrigatória após cada abocardamento) e caleira exterior com pendentes entre os 2% a 4%, que deverá ser fixa através de ganchos especiais de fixação ao beiral, com pendente mínima de 0,5%. Encontra-se incluído neste artigo o fornecimento de todas as peças especiais, remates finais e todas as peças de ligação aos tubos de queda, curvas, suportes, adaptações, acessórios e respetivos ensaios, entre outros.				
6	2.3.1	Fachada Principal	ml	22	0	0,00
					Total	0,00