Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	local de execução
	1	**TRABALHOS PREPARATÓRIOS**			
1	1.1	Estaleiro, nos termos do Dec. Lei 273/03 de 29 de Outubro e transposição para o direito interno da Directiva no. 92/57/CEE, do Conselho de 24 de Junho, este capítulo compreende a carga, transporte e descarga por via manual ou mecânica, montagem, construção, manutenção, exploração, desmontagem, demolição e limpeza final do espaço ocupado pelo estaleiro, devendo esse espaço ser entregue, assim como toda a zona de intervenção, limpa e em condições de ser utilizado de imediato pelo Dono da Obra, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares á sua realização.	UN	1	FMUL
2	1.2	Elaboração e implementação do PSS (Plano de Segurança e Saúde), ao abrigo do Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de Outubro, tudo de acordo com as normas e legislação em vigor, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares á sua realização.	UN	1	FMUL
3	1.3	Elaboração e implementação do PPGRCD (Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos resultantes da empreitada), o que srá cumprido em toda a extensão ao abrigo do Decreto-Lei nº 46/2008 de 12 de Março, particularmente no que respeita ao respetivo transporte seá cumprido o disposto na portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho. Das guias de transporte será feito cópia para anexar ao processo Obra. Cabendo ao adjudicatário a gestão dos resíduos da empreitada, sendo aplicada em todos os artigos mencionados neste mapa de quantidades, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares á sua realização.	UN	1	FMUL
	2	**CONSTRUÇÃO CIVIL**			
4	2.1	Trabalhos de construção civil, incluindo todos os acabamentos e pinturas, tais como abertura e tapamento de roços; Abertura de carotes de 50/100mm para colocação de tubos de passagem de acesso aos ductos; Selagem obrigatória e certificação do isolamento dos ductos na sequência de abertura para circulação entre pisos	vg	1	FMUL
	3	**CALHA E ESTEIRA**			
5	3.1	Fornecimento e montagem de esteira e acessórios de fixação;	ml	400	FMUL

Av. Professor Egas Moniz, 1649-028 Lisboa
Telef. 217985100 / Fax. 217985100
www.medicina.ulisboa.pt