

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	REPARAÇÕES EM RAMAIS DE ABASTECIMENTO		
1	1.1	Pequenas reparações envolvendo até 1 metro de vala ou roço fora da plena via, em ramais de abastecimento de água de diametro até 63mm sinalizadas e comunicadas pelos serviços, constituindo na substituição dum órgão danificado ou reparação pontual da tubaria através de união manguito em latão maquinado com mordaza, ou braçadeira de reparação, incluindo levantamento e reposição de pavimento ou argamassa e pintura do roço, bem como carga e transporte a destino final adequado de produtos sobrantes.	UN	20
2	1.2	Reparações em ramais até 63mm envolvendo até 10m de renovação de tubagem (que será sempre em PEAD classe de pressão igual ou superior a PN10) respetivo envolvimento em areia ou camada de pó de pedreira até 60cm do nível final do pavimento conforme desenhos, colocação de fita ou rede azul de sinalização, substituição de órgãos danificados e todos os demais trabalhos complementares ou acessórios, necessários ao seu perfeito funcionamento, mais garantindo o bom estado das caixas de contador e sua re-cravação bem como eventual abertura e tapamento de roços nos muros e reposição das argamassas de revestimento e pinturas dos paramentos existentes em conformidade com pormenor tipo em uso nos serviços e adequado à situação em crise.	UN	175
	2	REPARAÇÕES EM CONDUTAS DE ABASTECIMENTO		
3	2.1	Pequenas reparações envolvendo até 5 metros lineares conduta de qualquer diametro ou órgãos como tês, válvulas ou caixas diversas devidamente sinalizadas pelos serviços incluindo levantamento e reposição de pavimento e incluindo carga e transporte a destino final adequado de produtos sobrantes bem como substituição dos órgãos danificados incluindo pesquisa, abertura e tampamento de vala nos termos do caderno de encargos.	UN	95
	3	ESTALEIRO		
4	3.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, com integração paisagística da área envolvida no final da obra, incluindo transporte de equipamento necessário à execução da empreitada, de acordo com as fases de obra e Caderno de Encargos, fornecimento do projecto de segurança e saúde adaptado à execução dos trabalhos, fornecimento de sinalização da obra bem como dos desvios do trânsito durante a sua execução, fornecimento de quatro painéis informativos da obra com as medidas de 1,50 x 1,00, conforme pormenor e conservação da via em condições transitáveis durante a fase de execução.	UN	1