

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
	1.1	TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
1	1.1.1	Abertura e tapamento de vala, com as dimensões apresentadas nas peças desenhadas (pormenores), para estabelecimento da rede BT, IP e Telecomunicações, vala única, ao longo dos traçados apresentados, incluindo fita e rede de protecção e excluindo reposição de pavimento.	m3	30,8
2	1.1.2	Fornecimento e montagem de areia para envolvimento de cabos e tubagens ao longo dos traçados apresentados e de acordo com os desenhos de pormenor.	m3	15,4
3	1.1.3	Enchimento de vala com produtos resultantes da escavação	m3	61,6
4	1.1.4	Reposição de pavimento em paralelo, aproveitando material existente	m2	77
	1.2	REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO		
5	1.2.1	Fornecimento e montagem de tubo PEAD 125mm, assente em vala aberta, para protecção dos cabos LSVAV nas travessias ou para reserva.	ml	82
6	1.2.2	Fornecimento e montagem de cabos eléctricos do tipo LSVAV 4x95mm2, instalados em vala aberta ou enfiados em tubo.	ml	55
7	1.2.3	Fornecimento e montagem de cabos eléctricos do tipo LSVAV 4x16mm2, instalados em vala aberta ou enfiados em tubo.	ml	26
8	1.2.4	Fornecimento e montagem de extremidades termoretrácteis para terminação dos cabos eléctricos tipo LSVAV.	UN	4
9	1.2.5	Fornecimento e montagem de terminais bimetalicos 16mm2, para cravação e ligação dos condutores, com ferramenta adequada.	UN	4
10	1.2.6	Fornecimento e montagem de terminais bimetalicos 95mm2, para cravação e ligação dos condutores, com ferramenta adequada.	UN	8
11	1.2.7	Fornecimento e montagem de armário de distribuição do tipo W (2T2+4T00) em material isolante, classe II, assente em maciço do mesmo material, de acordo com as normas DMA e modelo em uso pela EDP, provido de fechadura.	UN	1
12	1.2.8	Fornecimento e montagem de terra de serviço para armário de distribuição, composto por 2 m de cabo de terra tipo H1VV-R 35mm2, preto/azul, e electrodo de terra de 2 m de comprimento, de forma a apresentar os valores regulamentares.	UN	1
13	1.2.9	Fornecimento e montagem de fusível de 125A T00.	UN	6
14	1.2.10	Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63mm, assente em vala aberta, para protecção dos cabos LSVAV das chegadas.	ml	85
	1.3	REDE DE TELECOMUNICAÇÕES		
15	1.3.1	Fornecimento e montagem de tubo PEAD 50mm, assente em vala aberta	ml	85
16	1.3.2	Fornecimento e montagem de tubo PEAD 110mm, assente em vala aberta	ml	82
17	1.3.3	Fornecimento e montagem de tubo TRIPEAD 40mm, assente em vala aberta	ml	41
18	1.3.4	Fornecimento e montagem de Caixa de Visita do tipo CVC	UN	1
19	1.3.5	Fornecimento e montagem de rede de sinalização de cor verde	ml	77