

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e exploração do Estaleiro da Obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias ao apoio da empreitada.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento, implementação e cumprimento do Plano de Segurança e Saúde.	vg	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e Demolição.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
	2.1	Desmontagem de cobertura, incluindo transporte dos materiais provenientes da demolição em sacos de polietileno a aterro devidamente autorizado a receber os produtos e todas as despesas e taxas devidas pela deposição de acordo com a legislação em vigor.		
4	2.1.1	Em Placas de fibrocimento com amianto	m2	1573,06
5	2.2	Desmontagem de cobertura em chapa simples do Pavilhão Gimnodesportivo, incluindo carga, transporte e descarga, aos armazéns da C.M.A.	m2	899,47
6	2.3	Remoção das caleiras e rufos existentes nas coberturas, incluindo levantamento e posterior recolocação da chapa de revestimento interior da platibanda e reparação das áreas danificadas durante a execução das tarefas.	vg	1
	3	COBERTURAS		
7	3.1	Fornecimento e montagem de perfis laminados em aço S355JR (HEB 120), incluindo chumbadouros, buchas químicas e mecânicas e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com os desenhos e especificações técnicas.	kg	1481,85
8	3.2	Fornecimento e colocação de painéis sandwich tipo ERFI constituídos por chapa perfilada de aço galvanizado termolacado com a espessura de 0,5mm na chapa inferior e com 0,7mm na chapa superior, com uma caixa de 50mm de espessura preenchida por poliestireno extrudido (PIR) com qualificação mínima de reação ao fogo C-s2, d0, d1 ou d2, tela de impermeabilização na zonas da cumieira, cumieiras, remates, cortes, fixações, vedantes e restantes acessórios de acordo com indicações e soluções da marca fornecedora, todos os trabalhos de construção civil para remate da ligação parede/cobertura, alteração de empenas e apoios em betão de acordo com desenhos anexos, bem como todos os acessórios, materiais e quaisquer outras reparações necessárias ao bom funcionamento e acabamento.	m2	676,4
9	3.3	Fornecimento e colocação de painéis sandwich com núcleo isolante em Lã de Rocha, tipo FTB PC 1000, ou equivalente, tela de impermeabilização na zonas da cumieira, cumieiras, remates, cortes, fixações, vedantes e restantes acessórios de acordo com indicações e soluções da marca fornecedora, bem como todos os acessórios, materiais e quaisquer outras reparações necessárias ao bom funcionamento e acabamento.	m2	899,47
10	3.4	Fornecimento e colocação de caleiras, em chapa de zinco nº12 co desenvolvimento de 50cm, incluindo base de apoio em isolamento térmico com 50mm de espessura e tela pitonada.	ml	27,2
11	3.5	Fornecimento e colocação de rufos e caleiras de remate, em chapa de zinco nº12 com desenvolvimento de 30cm, incluindo na impermeabilização dos elementos salientes da cobertura.	ml	55,6
12	3.6	Reparação geral dos tubos de queda, incluindo substituição das zonas danificadas, ligação às novas caleiras e pintura co duas demãos de tinta de esmalte.	vg	1