

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.0	MURO EM ALVENARIA DE GRANITO		
1	1.1	Ampliação de muro de suporte em alvenaria de pedra tosca, da região, com uma face à vista, devidamente desempenada e racheada, geotêxtil no tardo com 250gr/m2, incluindo o movimento de terras necessário, para a fundação e aterro no tardo e todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta execução.	m2	108
2	1.2	Reforço da laje maciça de betão armado (B30), para a espessura de 35cm, contra-flecha na cofragem, com viga de bordadura de reforço, incluindo viga lateral batente superior com (0,20x0,25)m, armadura inferior em malha de ferro de 16, espaçado de 15cm, e malha superior em ferro de 12, espaçado de 15cm, incluindo cofragem, descofragem, fornecimento e montagem de armaduras em aço A400, todos os demais trabalhos e materiais necessários à correta execução dos trabalhos. (medição em projeção horizontal)	m2	20
3	1.3	Fornecimento e execução de lintel com (0,20x0,25)m na parte superior do muro de suporte, incluindo fixação química dos varões verticais ao muro, armaduras em aço A400, cofragem, descofragem, escoramento e betão B20, bem como todos os trabalhos e materiais necessários à correta execução.	ml	120