

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	NOTA 1	Os concorrentes devem, antes de elaborarem as suas propostas, visitarem o local da obra e inteirarem-se das quantidades de trabalho a efetuar e das condições em que os mesmos se vão processar.		
	NOTA 2	A entidade executante deverá compatibilizar o horário de execução dos trabalhos, de forma a não interferir com o normal funcionamento dos serviços.		
	NOTA 3	Os resíduos provenientes de construção e demolição (RCD) não reutilizados, serão obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento para reciclagem/valorização, ou, se tal não for viável, diretamente encaminhados para operador de gestão licenciado, sendo exigível, a todo o tempo, a apresentação de respetivas		
	1.	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro conforme artigo 350º do CPP, anexo ao DL 18/2008 de 29 de janeiro, incluindo a montagem e desmontagem de andaimes, a preservação de elementos existentes nas zonas de intervenção durante a execução da obra, a recuperação das áreas de estaleiro e a limpeza geral do local no final da obra. Deverão ser tomadas as medidas de segurança necessárias de modo a impedir o acessos de estranhos ao edifício.	UN	1
2	1.3	Implementação de fichas de procedimentos de segurança de acordo com caderno de encargos, e dando cumprimento ao Dec. Lei nº 273 / 2003 nomeadamente no disposto no seu nº 3 do preâmbulo e no constante no art.º 14.º	UN	1
3	1.4	Implementação de procedimentos de recolha de resíduos, PGRCD, conforme caderno de encargos e legislação em vigor nas partes aplicáveis aos materiais a retirar, e incluindo documentos comprovativos da entrega dos resíduos a entidades / vazadouros certificados.	UN	1
	2.	Trabalhos de reparação de vãos exteriores		
	2.1	Trabalhos de remoção e limpeza de silicoes que se encontram detriorados. Os trabalhos devem ser realizados pelo exterior com recurso a trabalhador alpinista devidamente		
4	2.1.1	Vão de janela localizada ao nível do 15.º piso no gabinete n.º	UN	1
5	2.1.2	Vão de Janela localizada ao nível do 5.º piso sita no alçado posterior	UN	1
6	2.1.3	Vão de Janela localizada ao nível do 6.º piso sita no alçado posterior	UN	1
7	2.1.4	Vão de Janela localizada ao nível do 7.º piso sita no alçado posterior	UN	1
8	2.1.5	Vão de Janela localizada ao nível do 1.º piso sita no alçado posterior	UN	1
9	2.2	Trabalhos de colocação de silicone neutral Bronze do tipo "Wuthl" ou equivalente, no perímetro dos vãos intervencionados em 6.1.	UN	1
10	2.3	Trabalhos de reparação de vãos de janela localizados no piso 1, na sala 000. Aplicação de puxadores trinqueta do tipo "GNS" e sistema de limitação de abertura (trabalhos a realizar pelo interior).	UN	4
	3.	Trabalhos de instalação de pontos de rede e de energia		
	3.1	Ao nível do 4.º Piso, Instalação de 6 postos de trabalho no espaço da sala de reuniões (espaço destacado a verde) e ao nível do 5.º Piso, instalação de 9 postos de trabalho no espaço da sala de reuniões(espaço destacado a verde) e 4 postos de trabalho em espaço open space na ala c (espaço destacado a vermelho), conforme plantas em anexo.		
11	3.1.1	Offiblock com 6 tomadas tipo schuko + 4 tomadas RJ45	UN	9
12	3.1.2	Cabo RV-K 3G2,5	m	150
13	3.1.3	Cabo F/FTP 4 pares cat.7 zero halogéneos commscope	m	2650
14	3.1.4	Manga espiral 3mt	UN	9
15	3.1.5	Programação dos pontos de rede	vg	1
	4.	Predes Pladur		
16	4.1	Fornecimento e aplicação de placas de gesso cartonado nos gabinetes intervencionados, incluindo juntas betumadas, fornecimento e aplicação de perfil de proteção na bordadura à vista, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento. (Ver peças desenhadas com a indicação dos gabinetes e espaços)	m2	30
	5.	Pinturas		

17	5.1	Fornecimento e aplicação de tinta plástica adequada para aplicar em placas de gesso cartonado, idêntica à aplicada nas paredes contíguas à zona da intervenção, incluindo lixagem de massas, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um correto acabamento.	m2	170
----	-----	--	----	-----