

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	1	1 - Estrutura refª 3070 tipo SOINCA ou equivalente: 2 torres de 1 plataforma cobertas com telhado 4 águas unidas por ponte horizontal, 2 escadas, 2 escorregas, rede de marinho e espaldares	UN	1
2	2	2 - Baloço refª 3216-P-alum tipo SOINCA ou equivalente:	UN	1
3	3	3 - Balanço refª 3315 tipo SOINCA ou equivalente: balanço de 2 lugares com 2 molas helicoidais em aço, figuras em HPL de pato e cavalo.	UN	1
4	4	4 - Boneco mola zebra refª 2002 tipo SOINCA ou equivalente: corpo em HPL e mola helicoidal e base fixa.	UN	1
5	5	5 - Boneco mola pintainho refª 2004 tipo SOINCA ou equivalente: pintainho com mola helicoidal e base fixa	UN	1
6	6	6 - painel informativo alumínio: painel com postes de 85*85mm e painel em HPL, acrílico com informações de acordo com o DL203/2015.	UN	1
7	7	7 - Papeleira refª 1940 tipo SOINCA ou equivalente: papeleira em painéis HPL, estrutura em barra de aço, pé em tubo de aço, recipiente em polietileno rotomoldado, com tratamento de decapagem e metalização, capacidade 42L.	UN	1
8	8	8 - Bebedouro refª C-12 HPL tipo SOINCA ou equivalente:	UN	1
9	9	9 - Fornecimento de piso in situ 43mm SBR cor vermelho ou verde, tipo SOINCA ou equivalente.	m2	326
10	10	10 - Montagem/desmontagem de estaleiro, incluindo PSS-Plano de Saúde e Segurança e limpeza da área de intervenção depois dos trabalhos executados, bem como todos os trabalhos necessários à boa execução e certificação de conformidade pelas entidades compet	UN	1
11	11	11 - Fornecimento de planta de distribuição dos equipamentos a submeter à aprovação da Câmara Municipal.	vg	1