

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL NO JARDIM MUNICIPAL DE
CASTRO DAIRE

N/CÓDIGO: C43/2021

21/10/29


ORÇAMENTO (CUSTO)

1 - Estrutura refª 3070 tipo SOINCA ou equivalente: 2 torres de 1 plataforma cobertas com telhado 4 águas unidas por ponte horizontal, 2 escadas, 2 escorregas, rede de marinho e espaldares	1 un	8,650.00€	8,650.00€
2 - Baloioço refª 3216-P-alum tipo SOINCA ou equivalente:	1 un	1,380.00€	1,380.00€
3 - Balanço refª 3315 tipo SOINCA ou equivalente: balanço de 2 lugares com 2 molas helicoidais em aço, figuras em HPL de pato e cavalo.	1 un	1,155.00€	1,155.00€
4 - Boneco mola zebra refª 2002 tipo SOINCA ou equivalente: corpo em HPL e mola helicoidal e base fixa.	1 un	445.00€	445.00€
5 - Boneco mola pintainho refª 2004 tipo SOINCA ou equivalente: pintainho com mola helicoidal e base fixa	1 un	445.00€	445.00€
6 - painel informativo alumínio: painel com postes de 85*85mm e painel em HPL, acrílico com informações de acordo com o DL203/2015.	1 un	430.00€	430.00€
7 - Papeleira refª 1940 tipo SOINCA ou equivalente: papeleira em painéis HPL, estrutura em barra de aço, pé em tubo de aço, recipiente em polietileno rotomoldado, com tratamento de decapagem e metalização, capacidade 42L.	1 un	160.00€	160.00€
8 - Bebedouro refª C-12 HPL tipo SOINCA ou equivalente:	1 un	553.00€	553.00€
9 - Fornecimento de piso in situ 43mm SBR cor vermelho ou verde, tipo SOINCA ou equivalente.	326 m2	53.69€	17,502.94€
10 - Montagem/desmontagem de estaleiro, incluindo PSS-Plano de Saúde e Segurança e limpeza da área de intervenção depois dos trabalhos executados, bem como todos os trabalhos necessários à boa execução e certificação de conformidade pelas entidades competentes.	1 un	1,340.00€	1,340.00€
11 - Fornecimento de planta de distribuição dos equipamentos a submeter à aprovação da Câmara Municipal.	1 vg	25.00€	25.00€

TOTAL GERAL 32,085.94€

21/11/02

O CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
MUNICIPAIS E AMBIENTE


- Eng.º Ernesto da Silva Rodrigues -