

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	NOTA PRÉVIA:		
	a1	As eventuais referências a marcas, produtos ou equipamentos são apresentadas a título meramente indicativo de qualidade pretendida, devendo entender-se sempre associadas ao termo "tipo ou equivalente". Todos os trabalhos deverão ser realizados de acordo com o projecto (peças escritas e desenhadas) e satisfazendo o especificado no Caderno de		
	B	NOTAS GERAIS:		
	b1	Sem prejuízo do documento "Mapa de Trabalhos e Quantidades - Notas", evidenciam-se as seguintes notas:		
	b2	Os trabalhos a executar encontram-se definidos no projecto, integrando o mapa de trabalhos e quantidades, memória descritiva e justificativa, condições técnicas e peças desenhadas. Após a consignação e antes do início dos trabalhos o empreiteiro deverá levar a cabo os trabalhos preparatórios que deverão sustentar a sua preparação e abordagem		
	b3	O mapa de trabalhos e quantidades não constitui, por si só, uma descrição exaustiva das condições em que os fornecimentos e trabalhos deverão ser executados.		
	b4	De um modo geral as medições foram realizadas de acordo com os critérios de medição publicados pelo LNEC (edição de 2001).		
	b5	Os preços a apresentar devem fazer reflectir todos os custos necessários ao cumprimento das especificações, da memória descritiva e justificativa, condições de contrato e demais documentação integrante da consulta.		
	b6	De acordo com o ponto 8, do artigo 7º, do Decreto-Lei nº 73/2011, de 17 de junho, sempre que tecnicamente exequível, deverão ser incorporados pelo menos 5 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente à quantidade total de matérias-primas utilizadas em obra. Os materiais reciclados estão definidos de acordo com o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPG RCD).		
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Lavagem do pavimento com recurso a máquina de alta pressão, perfurar pavimento por forma a obter uma eficiente drenagem e elevar parte da vedação para o nível do novo pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios pronto a usar.	vg	1
	2	REGULARIZAÇÃO DE PISO		
2	2.1	Regularização com a aplicação, colocação e nivelamento de uma camada de brita homogénea de 15/25 lavada e aplicação de drenante com 5 a 7cm de espessura. Para além da resistência que oferece ao piso poroso permite também a tal absorção da água proveniente do mesmo, incluindo todos os materiais, trabalhos complementares e acessórios pronto a utilizar.	m2	450
	3	PAVIMENTAÇÃO		
3	3.1	Execução de poso em betão poroso ALFA TÊNIS com 9cm de espessura, realizado em gravilha 2/4 ou 4/6 lavada(bago de arroz). O pavimento é composto por vários painéis, completamente independente e isolados entre si, incluindo aplicação de juntas de dilatação, confinantes com as extremidades dos painéis. Estas juntas são compostas por perfis de borracha com escassos milímetros de espessura, ficando estas encravadas ao perfeito nível do pavimento, sem possibilidade de posteriores oscilações, inclui encaixes directos para fixação de postes, para possibilitar os jogos que exigem rede, incluindo materiais, todos trabalhos complementares e acessórios pronto a usar.	m2	450
	4	PINTURA DO PAVIMENTO		
4	4.1	Pintura de longa duração, antiderrapante, dada sob pressão, em duas demãos adicionada de acetato polivinílico, o qual constitui um poderoso fixador, à razão de 380g/m2.	m2	450
	4.2	Marcação de Linhas de Jogo		
5	4.2.1	Marcação de linhas de jogo para basquetebol e futebol	vg	1