

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	Arquitectura		
	1.1	Pinturas		
1	1.1.1	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta da Cin, em paredes interiores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	1831,28
2	1.1.2	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta da Cin, em tectos interiores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	349,4825
3	1.1.3	Fornecimento e aplicação de pintura a tinta da Cin, em paredes exteriores, incluindo preparação do suporte, raspagem, barramentos e enchimentos, reparação e colmatagem de fissuras e irregularidades e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	687,9
4	1.1.4	Pintura de perfis metálicos, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos.	m2	30,03
5	1.1.5	Pintura de perfis, calhas e chapas metálicas dos portões, incluindo eventual substituição de perfis, calhas, guias e chapas degradadas, decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos.	m2	64
6	1.1.6	Pintura de portões exteriores em estrutura metálica, incluindo decapagem, selante anti-ferrugem, primário de protecção rico em zinco, subcapa de base epoxy e capa de poliuretano ou outro esquema de pintura adequado com pelo menos 240 m de protecção, nas demãos necessárias a um perfeito acabamento, com garantia mínima de 5 anos.	vg	1
	1.2	Revestimento de paredes		
7	1.2.1	Fornecimento e aplicação de azulejos com dimensões 15X15cm, idênticos aos existentes, cor branca, incluindo remoção das peças existentes e preparação do suporte e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	2
8	1.2.2	Fornecimento e aplicação de reboco hidráulico em paredes exteriores e interiores, sobre paredes de alvenaria, incluindo preparação do suporte e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	68,39
	1.3	Revestimento de pavimentos		
9	1.3.1	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico em pavimentos interiores, com dimensões 30X30cm, idênticos aos existentes, incluindo remoção das peças existentes e preparação do suporte e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.	m2	25,025
	1.4	Revestimento de tectos		
10	1.4.1	Fornecimento e aplicação de tecto falso em gesso cartonado, incluindo preparação do suporte, fixações, remates e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, pronto a receber pintura.	m2	11,5
	1.5	Carpintarias		
11	1.5.1	Manutenção e afinação de portas interiores em madeira, incluindo eventual substituição de fixações, dobradiças, fechaduras ou outros elementos necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
	1.6	Serralharias		
	1.6.1	Fornecimento e colocação de caixilharia de alumínio termolacado, cor cinza, do tipo "Anodil-série BWI", incluindo remoção e transporte a vazadouro dos vãos e grades existentes, vidro duplo, travessas, puxadores, dobradiças, fechaduras, vedantes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, com dimensões		
12	1.6.1.1	Janela com 1,20x1,00m	UN	28
13	1.6.1.2	Janela com 1,00x1,00m	UN	4
14	1.6.1.3	Janela com 1,50x0,60m (fosco)	UN	2

15	1.6.1.4	Janela com 0,90x0,60m (fosco)	UN	3
16	1.6.1.5	Janela com 0,75x0,60m (fosco)	UN	3
17	1.6.1.6	Janela com 0,50x0,60m (fosco)	UN	2
18	1.6.1.7	Janela com 2,50x1,00m	UN	2
19	1.6.1.8	Janela com 1,25x1,00m	UN	1
20	1.6.1.9	Janela com 0,70x0,70m (fosco)	UN	1
	1.6.2	Fornecimento e colocação de caixilharia de alumínio termolacado, cor cinza, do tipo "Anodil-série BWI", incluindo remoção e transporte a vazadouro dos vãos existentes, chapa dupla reforçada, vidro duplo, travessas, puxadores, dobradiças, fechaduras, vedantes e todos os restantes trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, com dimensões aproximadas de:		
21	1.6.2.1	Porta com 1,00x2,10m (c/ barra anti-pânico)	UN	1
22	1.6.2.2	Porta com 0,85x2,10m (c/ barra anti-pânico)	UN	1
23	1.6.2.3	Porta com 0,80x2,10m	UN	2
24	1.6.2.4	Porta com 1,50x2,10m	UN	1
25	1.6.3	Manutenção e afinação de portas e janelas interiores em alumínio, incluindo eventual substituição de fixações, dobradiças, fechaduras ou outros elementos necessários a um perfeito funcionamento.	vg	1
	1.7	Alvenarias		
26	1.7.1	Fornecimento e assentamento de alvenaria simples de blocos de betão pré-moldados, incluindo remoção de vãos e transporte a vazadouro, argamassa de assentamento ao traço 1:4, remates e demais trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, com dimensões 50x20x15m.	m2	68,39
	2.	Rede Eléctrica		
27	2.1	Verificação da rede eléctrica existente, incluindo eventuais rectificações com aberturas e tapamento de roços, cabos e caminhos de cabos, tomadas, interruptores, apliques e luminárias.	vg	1
	3.	Rede de Distribuição de Água		
28	3.1	Verificação da rede de distribuição de água, incluindo recuperação do casinhoto à entrada das instalações, eventuais aberturas e tapamentos de roços, substituição de acessórios e ligações e teste do sistema.	vg	1
	4.	Rede de Drenagem de Águas Residuais e Pluviais		
29	4.1	Verificação da rede de drenagem de águas residuais, incluindo eventuais aberturas e tapamento de roços, tubagens, equipamentos, acessórios e ligações, desobstrução de tubagens e teste do sistema.	vg	1
30	4.2	Verificação da rede de drenagem de águas pluviais existente, incluindo eventuais rectificações com aberturas e tapamento de roços, colocação de grelhas em falta, desobstrução de tubagens e teste do sistema.	vg	1
	5.	Estaleiro		
31	5.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a limpeza da área ocupada após a desmontagem.	vg	1