

Código	Descrição	Unidade	Qtd
1.	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS AMBIENTAL		
1.1	Desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, nos termos da legislação em vigor, incluindo todos os encargos com os operadores licenciados, taxas e montagem de equipamentos e serviços.	CJ	1,00
2.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
2.1	Fornecimento colocação e desmontagem dos painéis informativos e de publicitação da obra, com referência à obra, ao dono da obra, aos projectistas, fiscalização, fontes de financiamento e empreiteiro, conforme indicações a fornecer pelo Dono de Obra, incluindo todos os materiais, trabalhos e encargos inerentes.	UN	1,00
2.2	Implementação do plano de segurança e saúde, actualização, rectificação e adaptação no decorrer da obra, considerando todos os trabalhos e encargos inerentes.	UN	1,00
2.3	Desvio e/ou corte das infra-estruturas existentes (electricidade/telecomunicações/águas e outras) a manter, caso seja necessário para a boa execução dos trabalhos, considerando ampliação, rebaixamento ou levantamento as condutas e cabos, movimentos de terras, bem como todos os acessórios e trabalhos complementares.	UN	1,00
2.4	Elaboração e fornecimento de compilação técnica da obra, que inclua os elementos úteis a ter em conta na sua utilização futura, bem como os trabalhos posteriores à sua conclusão para preservar a segurança e saúde de quem os executar, de acordo com o disposto no artigo 16 do Decreto-lei nº 273/2003 de 29 de Outubro, considerando todos os estudos, projectos e documentação inerentes.	UN	1,00
3.	DEMOLIÇÕES		
3.1	Desativar todas as redes existentes de especialidade, incluindo ar condicionado (indicado na planta), remoção e/ou proteção de tubagens, cabolagens, aparelhagens, postes, luminárias na área de intervenção.	vg	1,00
3.2	Desmonte de vãos exteriores existentes, em estrutura de alumínio e respetivos vidros, elementos de carpintaria nomeadamente portas, aros, rodapés e balcão existente no bar, elementos de serralharia de ferro, grelhas das paredes exteriores, carretéis de incêndio, incluindo transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes.	vg	1,00
3.3	Desmonte cuidado de perfis metálicos existentes e chapa metálica de cobertura, com vista ao seu aproveitamento, desmonte de caleiras, ligações, tubos de queda com aproveitamento das caixas em pvc, incluindo transporte e armazenamento em local apropriado.	vg	1,00
3.4	Execução de remoção de paredes de alvenaria de bloco interiores e exteriores existentes, incluindo peitoris e rodapés e transporte a vazadouros licenciado dos materiais sobrantes.	m3	120,00
3.5	Execução de remoção de elementos estruturais, lajes, vigas e pilares (interiores e exteriores) existentes, maciço do ar condicionado, incluindo transporte a vazadouros licenciado dos materiais sobrantes.	m3	51,50
3.6	Picagem e remoção de revestimentos de paredes, incluindo reboco, com transporte a vazadouros licenciado dos materiais sobrantes.	m3	15,00
3.7	Picagem e remoção de revestimentos de pavimentos, incluindo betonilha de regularização, revestimento de tetos, capeamentos e pedras exteriores, com transporte a vazadouros licenciado dos materiais sobrantes.	m3	35,50
3.8	Desmonte de peças sanitárias existentes, incluindo torneiras e acessórios e transporte a vazadouro licenciado dos materiais sobrantes.	UN	13,00
3.9	Retirar pedras de brita lavada para posterior recolocação, incluindo brita de enchimento.	m2	75,00
3.10	Desmonte de tetos falsos das instalações sanitárias, incluindo transporte a vazadouro licenciado.	m2	56,00
4.	ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO		
4.1	Fornecimento e aplicação de betão da classe NP EN206-1, C30/37, XC4 (PT), CL0.4, D22;S3 conforme projecto da especialidade, incluindo vibração, cura e todos os trabalhos acessórios e complementares necessários à boa execução da obra conforme projeto de especialidade e desenhos de projecto:		
4.1.1	Laje, incluindo emenda aos varões existentes;	m3	20,00
4.1.2	Pilares, incluindo emenda aos varões existentes;	m3	19,50
4.1.3	Vigas.	m3	20,00
5.	ALVENARIAS		
5.1	Fornecimento e execução de pano de parede exteriores em Alvenaria de blocos de betão com dimensão 0,50mx0,25mx0,20m, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo fornecimento de todos os materiais, rede PVC nos remates com lajes e vigas, grampos de ligação com pilares, vergas em betão sobre vãos, regularização de ombreiras e peitoris, montagem e desmontagem de andaimes e cavaletes, bem como todos os demais trabalhos, meios e remates necessários.	m2	531,00

5.2	Fornecimento e execução de pano de parede interiores em Alvenaria de blocos de betão com dimensão 0,50mx0,10mx0,20m, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo fornecimento de todos os materiais, rede PVC nos remates com lajes e vigas, grampos de ligação com pilares, vergas em betão sobre vãos, regularização de ombreiras e peitoris, montagem e desmontagem de andaimes e cavaletes, bem como todos os demais trabalhos, meios e remates necessários.	m2	58,00
5.3	Fornecimento e execução de pano de parede interiores em Alvenaria de blocos de betão com dimensão 0,50mx0,25mx0,20m, assente com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo fornecimento de todos os materiais, rede PVC nos remates com lajes e vigas, grampos de ligação com pilares, vergas em betão sobre vãos, regularização de ombreiras e peitoris, montagem e desmontagem de andaimes e cavaletes, bem como todos os demais trabalhos, meios e remates necessários.	m2	95,00
6.	REVESTIMENTOS DE TETOS E PAREDES		
6.1	Fornecimento e aplicação de reboco projectado com barramento liso nas paredes interiores, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	930,00
6.2	Fornecimento e aplicação de reboco projectado com barramento liso em paredes exteriores, incluindo pilares danificados e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	515,00
6.3	Fornecimento e aplicação de reboco projectado com acabamento estucado liso em lajes, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	130,00
6.4	Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra amaciada de basalto, com pendente, pingadeira e batente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	75,00
6.5	Fornecimento e assentamento de mosaico em paredes tipo LOVE PLACE LIGHT GREY 29,5 x 59,2 RET LM-3280, ou equivalente, regularização do reboco existente, cimento cola e betumagem de juntas.	m2	451,50
6.6	Fornecimento e assentamento de peitoris e soleira de pedra amaciada de basalto, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento.	ml	13,00
7.	IMPERMEABILIZAÇÕES		
7.1	Impermeabilização de soleiras, peitoris composto por: argamassa cimentícia bicomponente de elevada elasticidade do tipo "MAPELASTIC da MAPEI", ou equivalente, aplicada em 2 demãos, incluindo dobras nas faces laterais com 15cm de altura e reforço nos cantos com rede de fibra de vidro, remates, fixações, sobreposições, e todos os materiais e trabalhos inerentes.	ml	75,00
7.2	Impermeabilização de soleiras, peitoris existentes com impermeabilizante do tipo "Sikagard-790 All-In-One Protect", ou equivalente, aplicada em 2 demãos, incluindo dobras nas faces laterais com 15cm de altura e reforço nos cantos com rede de fibra de vidro, remates, fixações, sobreposições, e todos os materiais e trabalhos inerentes.	ml	160,00
7.3	Impermeabilização no pavimento exterior com tela asfáltica em duas camadas (1 APP de 4Kg + 1 APP de 3KG), isolamento térmico em XPS de 8 cm, manta geotécnica de proteção, incluindo recolocação de brita e lajetas e todos os materiais necessário para bom assentamento.	m2	110,00
8.	PAVIMENTOS		
8.1	Execução de camada de betonilha de regularização em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para obtenção das cotas necessárias a fim de se proceder à aplicação dos diferentes pavimentos, incluindo todos os materiais necessários.	m2	350,00
8.2	Fornecimento e aplicação de mosaico em grés porcelâmico do tipo Margrés Natural Pigmentado R9 Platina 41 30x30, ou equivalente, incluindo picagem da superfície, consolidação das betonilhas existentes, cimento cola, betumagem de juntas e todos os materiais e trabalhos necessários ao bom assentamento.	m2	990,00
8.3	Fornecimento e aplicação de rodapé porcelâmico do tipo Margrés Natural Pigmentado Platina 41 30x9,5, ou equivalente, incluindo cimento cola, betumagem de juntas, e todos os materiais e trabalhos necessários ao bom assentamento.	ml	610,00
8.4	Fornecimento e assentamento de mosaico de degrau sulcado (espelho + cobertor) do tipo Margrés Natural Pigmentado Platina 41 30x30, incluindo picagem da superfície, regularização de betonilha, cimento cola, betumagem de juntas, e todos os materiais e trabalhos necessários ao bom assentamento.	m2	15,20
8.5	Fornecimento e aplicação de pedras em granito favaco nas escadas exteriores, incluindo a sua impermeabilização com impermeabilizante do tipo "MAPELASTIC da MAPEI" e todos os trabalhos	m2	50,00
8.6	Execução de camada de betonilha esquadrelada em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, para obtenção das cotas necessárias incluindo todos os materiais necessários.	m2	95,00
8.7	Reposição de peças de rodapé em granito.	ml	50,00
8.8	Fornecimento e aplicação de pedras azulino cascais nas escadas exteriores da entrada, incluindo a sua impermeabilização com impermeabilizante do tipo "MAPELASTIC da MAPEI" e todos os trabalhos necessários.	m2	27,00

8.9	Fornecimento e assentamento de pavimento em granito, 0,47x0,47m, incluindo picagem da superfície, regularização da betonilha, substituição dos aros em aço inox das caixas de pavimento e todos os trabalhos de colagens de juntas e remates necessários.	m2	4,00
8.10	Aplicação de verniz mate, Poliester, em pavimentos em madeira, incluindo raspagem e todos os trabalhos necessários ao seu acabamento.	m2	560,00
9.	SERRALHARIAS		
9.1	Fornecimento e aplicação de serralharias de alumínio, incluindo todos os trabalhos necessários à sua montagem:		
9.1.1	Fornecimento e montagem de janelas em caixilharia de alumínio lacado preto RAL 9011, com caixilhos móveis, com duas folhas de correr, vidros duplos tipo Vitro Chaves Isolar Solarlux A50 - 8+14+6 mm, com as dimensões 180cmx150cm, incluindo ferragens, dobradiças, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua aplicação;	UN	28,00
9.1.2	Fornecimento e montagem de portas em caixilharia de alumínio lacado preto RAL 9011, com caixilhos móveis, com duas folhas de abrir, vidros duplos tipo Vitro Chaves Isolar Solarlux A50 - 8+14+6 mm, com as dimensões 160cmx200cm, incluindo ferragens, dobradiças, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua aplicação;	UN	1,00
9.1.3	Fornecimento e montagem de portas em caixilharia de alumínio lacado preto RAL 9011, com caixilhos móveis, com duas folhas de abrir, vidros duplos tipo Vitro Chaves Isolar Solarlux A50 - 8+14+6 mm, com as dimensões 160cmx270cm, incluindo ferragens, dobradiças, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua aplicação;	UN	3,00
9.1.4	Fornecimento e montagem de portas em caixilharia de alumínio lacado preto RAL 9011, com caixilhos móveis, com duas folhas de abrir, vidros simples incolor, com as dimensões 280cmx263cm, incluindo ferragens, dobradiças, bem como todos os materiais e trabalhos necessários à sua aplicação.	UN	1,00
9.2	Fornecimento e aplicação de portas seccionadas de garagens, incluindo todos os trabalhos necessários à sua montagem:		
9.2.1	Fornecimento e montagem da porta de garagem, com vão de dimensões 3,70mx5,00m, com prolongamento de guias até a altura de 6,70m, incluindo reforços de fixação, ferragens, pintura, ligação elétrica, sensores, comandos e motor.	UN	2,00
10.	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
10.1	Fornecimento e montagem de aparelhos sanitários e torneiras, incluindo ligações, acessórios e		
10.1.1	Sanita do tipo SANITANA, ou equivalente;	UN	11,00
10.1.2	Fluxómetros para os urinóis do tipo Grohe, ou equivalente;	UN	9,00
10.1.3	Monocomando de Lavatório do tipo Grohe, ou equivalente;	UN	11,00
10.1.4	Torneira de encastre temporizada e chuveiro fixo de parede tipo BRUMA, ou equivalente;	UN	2,00
10.1.5	Base de duche em fibra, com dimensões 0,80x0,80m.	UN	2,00
10.2	Fornecimento e aplicação de espelhos, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua montagem:		
10.2.1	Dimensões 1,83x0,80m;	UN	3,00
10.2.2	Dimensões 1,59x1,00m;	UN	2,00
10.2.3	Dimensões 1,75x0,80m.	UN	1,00
10.3	Substituição das tubagem em PEX existentes, incluindo todos os materiais necessários ao bom		
10.3.1	Tubagem;	ml	35,00
10.3.2	Pontos d'e rede	UN	10,00
10.4	Fornecimento e montagem de tecto falso com placas amovíveis 600x600mm do tipo Knauf, ou equivalente, incluindo sistema de fixação.	m2	56,00
11.	COBERTURA		
11.1	Montagem dos perfis existentes aproveitados IPE200, incluindo transporte à oficina e à obra.	kg	2 776,66
11.2	Fornecimento e montagem de estrutura principal metálica em perfis conforme pormenores e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua montagem e fixação:		
11.2.1	IPE200;	kg	1 425,00
11.2.2	HEA140;	kg	1 036,63
11.2.3	IPE400;	kg	3 183,74
11.2.4	HEA180 para ponte rolante.	kg	426,00
11.3	Fornecimento e montagem de estrutura secundária metálica em perfis conforme pormenores e peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos necessários à sua montagem e fixação:		
11.3.1	Perfil do tipo SuperOmega com 160x2,5 galvanizado.	kg	5 667,20
11.4	Fornecimento e montagem de chapas da cobertura do tipo "FTB2", ou equivalente, com 0,70 mm de espessura, incluindo áreas de sobreposição.	m2	767,00
11.5	Fornecimento e montagem de isolamento Lã de Rocha do tipo "Coberlan N50", ou equivalente, com 80 mm de espessura, incluindo áreas de sobreposição.	m2	767,00
11.6	Tratamento de estrutura metálica existente, incluindo decapagem e outros trabalhos necessários à sua preparação para receber tinta, e aplicação de esquema de pintura em toda a estrutura metálica de acordo com as peças desenhadas e definições do CTE:		

11.6.1	IPE200;	m2	144,39
11.6.2	IPE400;	m2	70,40
11.6.3	HEA140;	m2	33,38
11.6.4	HEA180 para ponte rolante;	m2	12,29
11.6.5	Perfil do tipo SuperOmega, ou equivalente, com 160x2,5 mm, galvanizado.	m2	720,43
11.7	Fornecimento e aplicação de caleira do tipo Dupla OFPA, ou equivalente, incluindo ligações aos tubos de queda, com aproveitamento das caixas em pvc e todos os trabalhos, materiais e demais acessórios necessários ao bom funcionamento:	ml	114,00
11.7.1	Fornecimento e montagem dos tubos de queda em pvc rígido, incluindo braçadeiras de fixação em aço inox.	ml	48,00
11.8	Fornecimento e montagem de capeamentos dos muros e corrimãos das escadas exteriores, em betão autocompactável, com dimensões semelhantes às existentes, com brita D11 e fibras, incluindo impermeabilização com "Mapelastic" e remates de barramento preparado para pintura e todos os trabalhos necessários.	ml	430,00
12.	PINTURAS		
12.1	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes interiores com três demãos de tinta tipo Vinil Clean da CIN, ou equivalente, na cor existente, com acabamento liso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, tratamento das eflorescência, reparação das fissuras com Mapelastic da Mapei, ou equivalente, numa faixa de 10 cm, com rede de fibra vidro, ou equivalente, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	4 332,13
12.2	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes interiores com três demãos de tinta plástica antifungos da CIN, ou equivalente, na cor existente, com acabamento rugoso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, tratamento das eflorescência, reparação das fissuras, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	440,00
12.3	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes interiores com três demãos de tinta tipo Vinil Clean da CIN, ou equivalente, na cor existente, com acabamento liso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, tratamento das eflorescência, reparação das fissuras com Mapelastic da Mapei, ou equivalente, numa faixa de 10 cm, com rede de fibra vidro, ou equivalente,, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	1 100,00
12.4	Fornecimento e aplicação de pinturas nas portas de ferro com tinta tipo Cinofer esmalte liso da CIN, ou equivalente, na cor existente, incluindo todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	160,00
12.5	Reparação e afinação, de portas existentes, com substituição de ferragens, fechaduras e mãos de portas, quando necessário, com pintura com esmalte AC-THANE do tipo "CIN", ou equivalente, na cor existente, incluindo primário, subcapa acrílico para madeiras e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	55,00
12.6	Fornecimento e execução de pintura em rodapés interiores com esmalte AC-THANE do tipo "CIN", ou equivalente, na cor existente, incluindo preparação das suas superfícies, primário, subcapa acrílico para madeiras e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	ml	350,00
12.7	Reparação e afinação, de portas existentes, com substituição de ferragens, fechaduras e mãos de portas, quando necessário, com pintura com esmalte AC-THANE do tipo "CIN", ou equivalente, na cor existente, incluindo primário, subcapa acrílico para madeiras e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	UN	32,00
12.8	Fornecimento e aplicação de pintura em paredes exteriores, com três demãos de tinta aquosa 100% acrílica do tipo Novaqua HD da CIN, ou equivalente, com acabamento liso, incluindo montagem e desmonte de andaimes, limpeza e raspagem de tintas soltas, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente e todos os trabalhos necessários para o bom funcionamento.	m2	2 916,28
12.9	Fornecimento e aplicação de sistema ETICS, em paredes, em XPS com 6 cm de espessura, incluindo reboco, argamassa de colagem, isolamento térmico XPS de 6 cm, buchas de fixação, argamassa de regularização, rede de fibra de vidro, primário, revestimento final na cor existente, montagem e desmonte de andaimes, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários para um bom funcionamento.	m2	550,00
12.10	Fornecimento e aplicação de pintura de esmalte em corrimãos com tinta tipo Cinofer esmalte liso da CIN, ou equivalente, na cor existente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	302,00

12.11	Fornecimento e aplicação de pintura em tectos interiores com três demãos de tinta tipo Vinil Clean da CIN, ou equivalente, com acabamento liso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, tratamento das efflorescência, reparação das fissuras com Mapelastic da Mapei, ou equivalente, numa faixa de 10 cm, com rede de fibra vidro, ou equivalente, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à sua aplicação.	m2	125,00
12.12	Fornecimento e aplicação de pintura em tetos exteriores, com três demãos de tinta aquosa 100% acrílica do tipo Novaqua HD da CIN, ou equivalente, com acabamento liso, incluindo montagem e desmonte de andaimes, limpeza e raspagem de tintas soltas, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente e todos os trabalhos necessários para o bom funcionamento.	m2	140,00
13.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
13.1	Revisão da instalação elétrica e substituição dos quadros, incluindo toda a aparelhagem e componentes para um bom funcionamento.	UN	3,00
13.2	Fornecimento e montagem de instalação elétrica:		
13.2.1	Tomadas trifásicas;	UN	6,00
13.2.2	Tomadas monofásicas;	UN	6,00
13.2.3	Pontos de rede;	UN	4,00
13.2.4	Quadro elétrico.	UN	1,00
14.	DIVERSOS		
14.1	Verificação e manutenção, com reparação de vãos de alumínio, incluindo substituição de borrachas, de silicones, ferragens e acessórios e todo o material necessário para um bom funcionamento:		
14.1.1	Portas;	UN	16,00
14.1.2	Janelas;	UN	91,00
14.1.3	Desmontagem e recolocação de caixilharia de alumínio existente nas escadas exteriores, com inspeção e reparação do vão, incluindo substituição de borrachas, de silicones, ferragens e acessórios e todo o material necessário para um bom funcionamento.	UN	1,00
14.2	Fornecimento e aplicação das madeiras Ipê no portão principal e bancos exteriores.	m2	15,00
14.3	Montagem do aparelho de ar condicionado (indicado em planta), incluindo todos os materiais necessários para o bom funcionamento.	UN	1,00
14.4	Desmontagem de carretéis de incêndio e tamponagem de ligação existente da rede de incêndio, incluindo transporte a vazadouros licenciado dos materiais sobranes.	UN	6,00
14.5	Desmontagem e montagem de ponte rolante e todos os trabalhos necessários.	UN	1,00
14.6	Fornecimento e aplicação de grelhas em alumínio das paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa aplicação.	UN	35,00
14.7	Lavagem das lajetas do pavimento da cobertura do edifício, com remoção do material entre juntas com jacto de água a alta pressão e reposição de algumas peças de pavimento, incluindo todos os materiais necessários para o bom funcionamento.	m2	760,00
14.8	Manutenção das juntas de dilatação, com remoção e reaplicação de calhas ou acessórios de proteção, aplicação de mastique de elevada elasticidade, incluindo todos os trabalhos necessário à sua aplicação:		
14.8.1	Exteriores;	ml	85,00
14.8.2	Interiores.	ml	167,00
14.9	Desmontagem e montagem dos corrimãos para aplicação dos mosaicos na escada interior e pedras de pavimento da entrada principal.	UN	1,00
14.10	Picagem, remoção e aplicação de reboco projectado com barramento liso em paredes exteriores, incluindo impermeabilização com mapelastic da mapei, ou equivalente, pintura com três demãos de tinta aquosa 100% acrílica do tipo Novaqua HD da CIN, ou equivalente, com acabamento liso, incluindo limpeza e raspagem de tintas soltas, regularização das superfícies, uma demão de primário sintético do tipo CIN CINOLITE, ou equivalente todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	45,00
14.11	Fornecimento e aplicação de folheagem e verniz no balcão existente na receção, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu bom acabamento.	UN	1,00
14.12	Arranjos exteriores:		
14.12.1	Remoção da impermeabilização do lago existente e aterro com terra, incluindo camada superficial de terra vegetal e regularização para plantação de relva.	m3	400,00
14.12.2	Arranjos exteriores com replantação de relva, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	200,00
14.12.3	Preparação da superfície da ponte de madeira, aplicação de óleo de proteção de teca da CIN, ou equivalente, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	47,00

14.12.4	Fornecimento e aplicação de pintura de esmalte em corrimãos e estrutura de suporte da ponte com tinta tipo Cinofer esmalte liso da CIN,ou equivalente, na cor existente, incluindo montagem e desmonte de andaimes e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	100,00
14.12.5	Fornecimento e aplicação de pintura de esmalte em tubos de mastros para bandeiras com tinta tipo Cinofer esmalte liso da CIN,ou equivalente, na cor existente, incluindo montagem e desmonte de andaimes e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	36,00
15	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXTERIOR		
15.1	Substituição da rede abastecimento de água, em tubo multicamada, incluindo todos os trabalhos de abertura e fecho de vala, envolvimento com betão, demolição de pavimentos e reposição dos mesmos e de ligação à rede interior, com os seguintes diâmetros:		
15.1.1	Ø50;	m	185,00
15.1.2	Ø40;	m	8,00
15.1.3	Ø25;	m	100,00
15.1.4	Ø20.	m	41,00
16	REDE DE REGA		
16,1	Substituição de rede de rega, incluindo todos os trabalhos de abertura e fecho de vala, fornecimento e colocação de tubagens, electroválvulas, aspersores, tubo de rega gota a gota e programador de acordo com o projeto da especialidade.	UN	1,00
	TOTAL		

Nota 1: Todos os trabalhos descritos, materiais e acessórios que não constam desta lista de quantidades e que o concorrente considere necessários para executar a obra, estão incluídos no âmbito do fornecimento, execução e colocação e não darão qualquer alteração ao contrato.

Nota 2: Todos os equipamentos e materiais a aplicar em obra, deverão ser submetidos à aprovação do Dono de Obra.