

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
	1.1	Estaleiro		
1	1.1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo instalações provisórias nomeadamente para o dono da obra, fiscalização, armazéns de materiais, equipamentos e ferramentas, instalações para serviços do pessoal, instalações sanitárias, redes provisória, de acordo com o nº 2 do anexo II do DL 273/2003, de 29 de Outubro e o estipulado no Caderno de Encargos.	vg	1
	1.2.	Sinalização/Segurança		
2	1.2.1	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação de todas as medidas necessárias para o seu total cumprimento, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos e peças desenhadas.	UN	1
3	1.2.2	Elaboração das telas finais, telas parciais referente a todas as especialidades, relativas ao trabalho executado a entregar mensalmente, georeferenciadas, incluindo compilação técnica que contenha todas as alterações introduzidas ao projecto posto a concurso e seu fornecimento ao Dono de Obra em formato digital e em papel.	UN	1
	1.3	Arqueologia		
4	1.3.1	Integração de equipa de arqueologia em obra, incluindo a obtenção de todos as licenças e planos, a produção de relatórios e todos os trabalhos necessários ao acompanhamento e monitorização da mesma.	d	1
	5	INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E SUBSOLO		
	5.2	Pavimentação		
	5.2.2	Camadas de misturas betuminosas a quente:		
	5.2.2.2	Camada de base:		
	5.2.2.2.1	AC20 base 35/50 (MB):		
5	5.2.2.2.1.2	Com 0,07 m de espessura.	m2	2896,1
	5.2.3	Regas betuminosas de impregnação, colagem e cura:		
	5.2.3.1	Rega de impregnação betuminosa:		
6	5.2.3.1.1	Com emulsão betuminosa.	m2	2896,1
	6	ARQUITETURA		
	6.2	Lancis		
	6.2.1	Lancis 0,90x0,25x0,20		
	6.2.1.1	Fornecimento e aplicação de lancis de calcário amaciado LC_01 e LC_01a, tipo Porto de Mós, com a medida de 0,90m de comprimento e tolerância de 0,1m, incluindo preparação de maciços de fundação, preenchimento de juntas em cimento branco e todos os trabalhos. Considera-se a colocação em vazadouro dos materiais provenientes do assentamento e eventual indemnização por depósito.		
	6.2.1.1.2	Área Detalhada B		
7	6.2.1.1.2.2	Zona 4	ml	261
	6.2.2	Contra-guias 0,90x0,25x0,10		
	6.2.2.1	Fornecimento e aplicação de contra-guias de calcário amaciado LC_02 e LC_02a, tipo Porto de Mós, com a medida de 0,90m de comprimento e tolerância de 0,1m, incluindo preparação de maciços de fundação, preenchimento de juntas em cimento branco e todos os trabalhos. Considera-se a colocação em vazadouro dos materiais provenientes do assentamento e eventual indemnização por depósito.		



Município de Tomar

Procedimento 8/2022

	6.2.2.1.2	Área Detalhada B		
8	6.2.2.1.2.2	Zona 4	ml	277
9	6.2.4	Demolição de lancis previamente aplicados, incluindo adaptação de tampas de caixas e todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro de acordo com o PGR	ml	27
	6.2.5	Arranjo dos degraus em ambos os lados junto à rotunda Alves Redol		
10	6.2.5.1	Demolição dos degraus existentes, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro de acordo com PGR	vg	1
11	6.2.5.2	Fornecimento e execução de degraus em pedra calcária maciça, 18x30x100cm (32cm incluindo sobreposições), amaciada, incluindo elementos curvos e todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro de acordo com PGR	ml	100,7
12	6.2.5.3	Fornecimento e execução de calçada, idêntica à dos passeios em execução, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro de acordo com PGR	m2	35,5
13	6.2.5.4	Reparação das fachadas, incluindo reboco, pintura e todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro de acordo com PGR	m2	18
14	6.2.5.5	Fornecimento e montagem de corrimãos, de acordo com as peças desenhadas, com montantes em tubo de aço de DN 42,4mm parede de 4mm, com fixação através de encamisamento de varão de ferro redondo com diam. 30mm, previamente chumbado a degrau maciço calcário com recurso a bucha química. Corrimão superior em barra de ferro com 60x12mm. Materiais metálicos sujeitos a metalização a 80 microns de espessura e pintura sobre primário com esmalte sintético, incluindo todos os trabalhos necessários e transporte a vazadouro de acordo com PGR	UN	4