

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem do estaleiro, incluindo mobilização de equipamento, bem como montagem de instalações provisórias, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, manutenção e posterior desmontagem do mesmo, incluindo colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de protecção e de segurança necessários à execução dos trabalhos, incluindo ainda o desenvolvimento e implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do plano de Segurança e Saúde no trabalho de acordo com o Decreto-Lei Nº 273/2003 de 29 de Outubro.	vg	1
	2	LEVANTAMENTOS E DESMONTES		
3	2.1	Execução de trabalhos de levantamento e desmonte de muro de alvenaria e levados para local de depósito.	m2	30
4	2.2	Execução de preparação do terreno para aplicação de tapete betuminoso e para todos os trabalhos de construção, incluindo acessórios e trabalhos necessários à sua execução.	vg	1
	3	ALVENARIA		
5	3.1	Reconstrução do muro exterior em alvenaria (com 20 cm de espessura) assente em argamassa, consoante peças desenhadas, incluindo fundação, movimentos de terras, e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução. O trabalho envolve a execução de reboco em areado fino.	m2	48
6	3.2	Fornecimento e pintura de superfície exterior na cor branco, sobre reboco, com o número de demãos indicado pelo fabricanete, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução.	m2	96
	4	PAVIMENTAÇÃO		
7	4.1	Fornecimento e aplicação de tapete betuminoso de camada única de regularização/desgaste com, o mínimo, de 0,06 cm de espessura, após recalque em mistura betuminosa densa, incluindo rega e cilindramento, consoante peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta execução.	vg	1
	5	VALETA		
8	5.1	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implementação, escavação em terreno de qualquer natureza, reperfilamento das valetas, remoção, reposição, condução a vazadouro dos produtos sobranes, em valetas revestidas em betão.	ml	36
9	5.2	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua implementação, escavação em terreno de qualquer natureza, reperfilamento das valetas, remoção, reposição, condução a vazadouro dos produtos sobranes, em valetas revestidas em betão - Na estrada em direção à Lapa	ml	50