

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATORIOS		
1	1.1	Implantação e montagem de vedação da zona de intervenção em painéis do tipo becaert e colocação de protecções nas janelas, incluindo posterior desmontagem no final dos trabalhos.	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES		
2	2.1	Remoção de chapas onduladas e de topo existente, considerando remoção cuidada para posterior recolocação, incluindo a preparação da superfície.	vg	1
	3	TUBAGENS		
3	3.1	Execução de aberturas laterais na caleira e paredes, incluindo tubo de passagem, acessórios de ligação, ligações, remates, pintura e todos os trabalhos e materiais inerente.	UN	4
	4	IMPERMEABILIZAÇÕES		
4	4.1	Fornecimento e assentamento de impermeabilização em caleira constituído por duas telas Membrana de betume: polyplás 30 APP de 3.0 kg/m2 com armadura de fibra de vidro e poliéster de 4,0Kg/m2, reforçada e protegida a polietileno e face superior em granulado de ardósia e execução de descargas de água considerando todos os trabalhos e materiais inerentes, incluindo remates, sobreposições e dobras.	m2	30
	5	REPOSIÇÕES		
5	5.1	Execução da recolocação das chapas e remates na caleira, incluindo execução de chapas danificadas, furação, buchas, parafusos, bem como todos os trabalhos inerentes e complementares.	vg	1
	6	DIVERSOS		
6	6.1	limpeza geral da obra	vg	1