

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Mata do Cabo		
1	1.1	Decapagem, escavação numa espessura média de 0,20m incluindo a incorporação de fertilizantes, incluindo limpezas e transporte a vazadouro de sobranes assim como todo os trabalhos acessórios	UN	1
2	1.2	Fornecimento e aplicação de tap. Relva Bermuda	m2	750
	2	Lugar da Ferradosa		
3	2.1	Caixa com tampa com paraf. JUMBO	UN	1
4	2.2	Válvula PVC Rosc FF 1\1'	UN	2
5	2.3	Filtro em Y latão 1 1/2\1'	UN	1
6	2.4	Joelho com rosca macho 32x1	UN	2
7	2.5	Eletroválvula PGV-100 MM-B 9 VLTS	UN	5
8	2.6	Filtro regulador de pressão PRF 100 RBY	UN	2
9	2.7	Te Plimat PVC 1\1'	UN	5
10	2.8	Casq. Duplo Plimat PVC 1\1'	UN	7
11	2.9	União rosca fema 32x1\1'	UN	5
12	2.10	Tampão final 32	UN	6
13	2.11	Tubo alta densidade 32 P.N.10	m	300
14	2.12	Tubo polietileno rolo 50 mts 1/2\1'	UN	1
15	2.13	Pulverizador PROS-04	UN	6
16	2.14	Bico pulverizador 15-A	UN	6
17	2.15	Aspersor 5004 PC tampa preta	UN	14
18	2.16	Tomada em carga 32x3/4	UN	20
19	2.17	Raccord canelado 3/4	UN	20
20	2.18	Raccord canelado 1/2	UN	20
21	2.19	Rolo de fita Teflon 12 MTS	UN	12
22	2.20	Controlador serie 9V WP6	UN	1
23	2.21	Abertura e fecho de valas, incluindo o fornecimento e montagem de todos os acessórios, ligação a rede geral e todos os materiais e acessórios necessários.	UN	1
24	2.22	Fornecimento e assentamento de 20 lancis 100x20x08, incluindo massame de betão em volta dos assadores, fornecimento e aplicação de saibro estabilizado em redor dos assadores.	vg	1
25	2.23	Transporte e espalhamento de terra vegetal M3	m3	36
26	2.24	Celtis Australis	UN	1
27	2.25	Fornecimento e aplicação de tap. Relva Bermuda	m2	600
28	2.26	Fornecimento e aplicação de vedação em madeira tipo "Raid", incluindo massame em betão e todos os trabalhos e acessórios necessários.	m	95
	3	Souto Queimado - Ferradosa		
29	3.1	Abertura e fecho de valas, incluindo o fornecimento e montagem de todos os acessórios, ligação a rede geral e todos os materiais e acessórios necessários.	UN	1
30	3.2	Fornecimento e aplicação de tap. Relva Bermuda	m2	1000
	4	Diversos		

31	4.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro e demais trabalhos preparatórios e acessórios previstos no artigo 350.º do Código dos Contratos Públicos.	vg	1
32	4.2	Adaptação do plano de prevenção e gestão do RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com o Decreto-Lei N.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho.	vg	1