

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção , exploração e desmontagem de estaleiro global da obra, incluindo todas as instalações, equipamentos e infraestruturas necessárias de apoio à execução da empreitada. Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança e higiene na obra de acordo com a legislação em vigor. Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos Sólidos, de acordo com a legislação em vigor. Limpeza final, com remoção de lixos, deixando o local limpo e agradável para utilização dos proprietários.	vg	1
	2	DESMONTES/REMOÇÃO DA TELHA EXISTENTE		
2	2.1	Remoção integral da telha e da ripa existente nas coberturas das habitações	vg	1
	3	RIPA METÁLICA		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de ripa metálica galvanizada para assentamento de nova telha cerâmica nas coberturas da habitação.	vg	1
	4	TELHA CERÂMICA		
4	4.1	Fornecimento e aplicação de telha cerâmica SIRIUS - "CS-Coelho da Silva", à cor natural, ou equivalente.	vg	1
	5	PINTURAS		
5	5.1	Execução das pinturas das chaminés existentes das habitações, com tintas aquosas à cor branca.	vg	1
	6	CORNIJAS DAS HABITAÇÕES		
6	6.1	Reparações e remates vários nas cornijas das habitações, incluindo pintura das mesmas, com tintas aquosas à cor branca.	vg	1
	7	RUFOS		
7	7.1	Fornecimento e aplicação de rufos em chapa lisa de alumínio nos topos posteriores dos telhados para remate do mesmo.	vg	1
	8	ISOLAMENTO		
8	8.1	Fornecimento e aplicação de tela de isolamento do tipo "Boltherm"	vg	1