

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	MOBILIÁRIO URBANO		
1	1.1	Fornecimento, transporte, instalação de banco com estrutura em aço laminado a quente e galvanizado, acabamento em pintura eletroestática a poliéster a 220°, fixação com base metálica e parafusos, cor cinza forja, dimensões 2000x560x790mm da Bricantel ou equivalente (semelhantes aos existentes no Jardim Soares dos Reis - fotografias).	UN	6
2	1.2	Fornecimento, transporte e instalação de papelreira do tipo Bilbao ref.: MUP80L (Bricantel) ou equivalente, com capacidade para 80L, 0,45x0,45x0,90m, estrutura em chapa de aço laminado a quente e galvanizado, acabamento com pintura eletroestática poliéster a 220° na cor cinza forja com micropartículas metálicas, com porta, cuba extraível e fechadura, com ripas de madeira tropical com tratamento fungicida, antiparasita e hidrófugo, acabamento em verniz. Inclui sistema de fixação em base metálica para fixação ao solo, fixadores e acessórios.	UN	2
3	1.3	Fornecimento, transporte e instalação de dispensador de sacos para dejetos caninos, do tipo Canino ref.: MURCDC1000 (Bricantel) ou equivalente, 0,25x0,15x1,00m, com contentor em aço laminado, galvanizado e lacado, com instruções de uso em vinil branco, acabamento com pintura eletroestática a poliéster a 220.º na cor cinza forja com micropartículas metálicas. Inclui sistema de fixação em base metálica e fixadores.	UN	2
4	1.4	Fornecimento e fixação de painel informativo do tipo Retangular ref.: GS2418S (Bricantel) ou equivalente, em placa laminada com alta pressão (HPL), com 0,93x0,67x0,008m, simples, de acordo com a Norma 438, tipo EDF. Inclui impressão gravada a laser com design a fornecer pelo dono de obra.	UN	1
5	1.5	Fornecimento, transporte e instalação de bebedouro com taça para animais (Exo Terra) ou equivalente, estrutura em inox 304, com espessura de 3mm, com altura de 165cm, diâmetro 20 cm e diâmetro base 50 cm. Inclui tubo de saída de esgoto em PVC com 3,2cm e tubo de entrada de abastecimento de água com 1,6cm, o sistema de aplicação processa-se com varão roscado, de 15cm incorporado na peça e posterior encastramento em base preparada no local. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução dos trabalhos.	UN	2
6	1.6	Fornecimento, transporte e instalação de obstáculo canino do tipo rampa 1 (Exo Terra) ou equivalente, em placa marítima, com dimensões 300x50x50cm. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução dos trabalhos.	UN	1
7	1.7	Fornecimento, transporte e instalação de obstáculo canino do tipo rampa 2 (Exo Terra) ou equivalente, em placa marítima., com dimensões 300x50x50cm. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução dos trabalhos.	UN	1
8	1.8	Fornecimento, transporte e instalação de obstáculo canino do tipo bancos (Exo Terra) ou equivalente, com dimensões 280x100x80cm, instalado conforme especificações técnicas no que se refere à distância entre elementos e distância acima do solo. Inclui todos os trabalhos e materiais necessários à perfeita execução dos trabalhos.	UN	7