

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	PARQUE CANINO DE ALBERGARIA-A-VELHA		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
1	1.1.1	Execução de lintel de betão para fixação de vedação no perímetro do parque canino com 20cm largura e 30cm de profundidade incluindo escavação e todos os trabalhos necessários.	ml	59
	1.2	EQUIPAMENTOS CANINOS (CERTIFICADOS CONFORME A NORMA EUROPEIA DE FITNESS PARKOUR PARA CÃES EM ESPAÇO PÚBLICO)		
2	1.2.1	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP03 da Galopin ou equivalente, designado por rampa de escalada	UN	1
3	1.2.2	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP05 da Galopin ou equivalente, designado por slalom	UN	1
4	1.2.3	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP04 da Galopin ou equivalente, designado por Balancé	UN	1
5	1.2.4	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP06 da Galopin ou equivalente, designado por ponte.	UN	1
6	1.2.5	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP07 da Galopin ou equivalente, designado por arco de salto	UN	1
7	1.2.6	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP08 da Galopin ou equivalente, designado por tunel	UN	1
8	1.2.7	Fornecimento e colocação de painel informativo com formato de cão do parque canino refª CP09 da Galopin ou equivalente, incluindo informação gravada.	UN	1
	1.3	MOBILIÁRIO URBANO COMPLEMENTAR AO PARQUE CANINO		
9	1.3.1	Fornecimento e colocação de bebedouro com bacia para cães .Nota: Não estão incluídos os trabalhos de ligação à rede, apenas de instalação sobre execução de maço.	UN	1
10	1.3.2	Fornecimento e colocação de papelaria cp110 da MMCITE ou equivalente para dejetos caninos incluindo dispensador de sacos e todos os materiais e acessórios necessários à sua correta implementação	UN	1
11	1.3.3	Fornecimento e colocação de banco de jardim MODO08-1800mm da Fabregas ou equivalente e com 6 listas de madeira tropical e pernas em fundição de ferro.	UN	1
	1.4	VEDAÇÃO METÁLICA DE PAINEL		
12	1.4.1	Fornecimento e colocação de Vedação metálica de painel com 1,53m de altura fixa sobre lintel de betão, incluindo 2 portas de entrada para caixa de segurança.	ml	59
	2.	PARQUE CANINO DA BRANCA		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL		
13	2.1.1	Execução de lintel de betão para fixação de vedação no perímetro do parque canino com 20cm largura e 30cm de profundidade incluindo escavação e todos os trabalhos necessários.	ml	108
	2.2	EQUIPAMENTOS CANINOS (CERTIFICADOS CONFORME A NORMA EUROPEIA DE FITNESS PARKOUR PARA CÃES EM ESPAÇO PÚBLICO)		
14	2.2.1	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP03 da Galopin ou equivalente, designado por rampa de escalada	UN	1
15	2.2.2	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP05 da Galopin ou equivalente, designado por slalom	UN	1
16	2.2.3	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP04 da Galopin ou equivalente, designado por Balancé	UN	1
17	2.2.4	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP06 da Galopin ou equivalente, designado por ponte.	UN	1
18	2.2.5	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP07 da Galopin ou equivalente, designado por arco de salto	UN	1
19	2.2.6	Fornecimento e instalação de equipamento para parque canino refª CP08 da Galopin ou equivalente, designado por tunel	UN	1
20	2.2.7	Fornecimento e colocação de painel informativo com formato de cão do parque canino refª CP09 da Galopin ou equivalente, incluindo informação gravada.	UN	1
	2.3	MOBILIÁRIO URBANO COMPLEMENTAR AO PARQUE CANINO		
21	2.3.1	Fornecimento e colocação de bebedouro com bacia para cães .Nota: Não estão incluídos os trabalhos de ligação à rede, apenas de instalação sobre execução de maço.	UN	1

22	2.3.2	Fornecimento e colocação de papelreira cp110 da MMCITE ou equivalente para dejetos caninos incluindo dispensador de sacos e todos os materiais e acessórios necessários à sua correta implementação	UN	1
23	2.3.3	Fornecimento e colocação de banco de jardim MODO08-1800mm da Fabregas ou equivalente e com 6 listas de madeira tropical e pernas em fundição de ferro.	UN	2
	2.4	VEDAÇÃO METÁLICA DE PAINEL		
24	2.4.1	Fornecimento e colocação de Vedação metálica de painel com 1,53m de altura fixa sobre lintel de betão, incluindo 2 portas de entrada para caixa de segurança.	ml	108
	3.	ESTALEIRO		
25	3.1	Montagem e desmontagem de estaleiros (Albergaria-a-velha e Branca) com rede laranja de sinalização, incluindo acessos,, manutenção global do estaleiro durante a execução dos trabalhos, desmontagem global do estaleiro no final dos trabalhos da empreitada, repondo as condições iniciais do local, sinalização temporária das obras, com colocação da sinalização adequada à extensão, natureza e duração dos trabalhos de acordo com a legislação aplicável.	UN	1