

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a execução da obra	UN	1,00
	2	Equipamentos elevatórios		
2	2.1	Montagem e desmontagem de andaime incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários a execução da obra	vg	1,00
	3	Preparação de paredes		
3	3.1	Execução de reparação de fissuras existentes com recurso a meios mecanicos e humanos de forma a garantir a sua reparação	vg	1,00
4	3.2	Execução de lavagem de paredes exteriores com recurso a maquina de água de forma a garantir as perfeitas condições para receber o primário.	vg	1,00
	4	Pinturas		
5	4.1	Execução de pintura interior composta por aplicação de primário nas zonas a intervir, acabamento com tinta plastica nas demãos necessáras ao seu bom acabamento, protecção de moveis existentes, pinturas de tetos afetos no auditório montagem e desmontagem de andaime. Execução de pintura exterior composta por aplicação de primário e reparação de fissuras existentes, acabamento com duas demãos de tinta acrilica e pintura de muro exterior até á entrada do parque de estacionamento.	vg	1,00
	5	Limpeza		
6	5.1	Execução de limpeza final de obra de forma a garantir a sua utilização.	vg	1,00