

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Movimento de terras		
1	1.1	Escavação de solos existentes com uma altura média de 0,35m para implantação dos passeios, incluindo regularização da área escavada e transporte a vazadouro num raio de 20Km	m3	154
2	1.2	Aterro com solos com tout-venant com espessura média de 0,20m espalhado, regado e compactado	m2	440
	2	Pavimentos		
3	2.21	Fornecimento e aplicação de pavimento de Pavê Portugal com 6cm de espessura, incluindo manta geotextil 180gr/m2, camada de areia com 8cm com 4% de cimento e colocação de traço de cimento.	m2	451
	3	Lancis e Betões		
4	3.1	Fornecimento e assentamento de lancil guia em betão, com 0,10x0,25m, incluindo movimento de terras e fundação em betão.	ml	169
5	3.2	Fornecimento e assentamento de lancil em betão, com 0,08x0,20m, incluindo movimento de terras e fundação em betão.	ml	301
	4	Muros		
6	4.1	Execução de muro de contenção de terras em blocos de betão com altura média de 1,00m, devidamente rebocados e pintados a branco, incluindo movimento de terras necessário, fundação em betão, meio fio armado com 2Ø 12, pilaretes espaçados 3,00m e tubos de drenagem Ø150 no tardo e todos os trabalhos e materiais acessórios necessários.	ml	66
	5	Drenagem		
	5.1	Fornecimento e aplicação de tubo e acessórios em Polipropileno corrugado com RCE 8 da POLITEJO ou equivalente, incluindo todos os trabalhos de movimentação de terras de acordo com desenho de pormenor "Vala Tipo"		
7	5.1.1	Com Ø 200mm	ml	72
8	5.1.2	Com Ø 315mm	ml	280,5
9	5.2	Execução de sumidouro rectangular 0,65*0,35, incluído aro e grelha em ferro fundido D250 com sistema anti-roubo	UN	12
10	5.3	Execução de caixa de visita de pluvial com h<2,0m incluindo aro e tampa em ferro fundido 250.	UN	13
	6	ESTALEIRO		
	6.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo implementação do Plano de Segurança, gestão de RCD e limpeza do local, de acordo com as características da obra;		
11	6.1.1	Montagem de estaleiro;	vg	1
12	6.1.2	Desmontagem de estaleiro;	vg	1
13	6.1.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos;	vg	1
14	6.1.4	Implementação do plano de RCD;	vg	1