

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Execução da remodelação e reabilitação dos sistemas de captação e tratamento/desferrização do Mocho e Mougueiras de Cima, incluindo fornecimento e instalação do seguinte		
1	1.1	Areia Grossa	UN	100
2	1.2	Areia Média	UN	100
3	1.3	Areia Fina	UN	50
4	1.4	Meio desferrizador Aquamandix	UN	300
5	1.5	Electroválvula 1 1/2" normalmente aberta	UN	1
6	1.6	Crepines Superior	UN	2
7	1.7	Tubos crepinados com crepines inferior	UN	2
8	1.8	Electro bomba Baico Lascar 2 CV	UN	2
9	1.9	Quadro de proteção digital à electro bomba	UN	2
10	2	Reservatório hidropneumático / Vaso de expansão	UN	2
11	2.1	Material vario de montagem do sistema proposto	UN	1
12	2.2	Avaliação detalhada de todo o sistema instalado incluindo efetivação de ensaios caso necessário durante um dia util de trabalho incluindo deslocações aos dois locais da obra e alimentação .	UN	1
13	2.3	Montagem de todo o sistema / dia / 2 técnicos incluindo deslocações , estadias e alimentação (3 a 4 dias)	UN	1
14	2.4	Fornecimento e montagem de sistema de rejeição da água inicial proveniente do sistema de bombagem na infra estrutura do Mocho , incluindo ; 2 Electro válvulas , 1 temporizador , alterações no quadro electrico existente , passagem de cabos electricos reprogramação do sistema , mão de obra e alimentação	UN	1