

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	RETIRADAS / DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Retirada das luminárias quadradas existentes, incluindo carga, transporte e descarga ao depósito a indicar pelo dono de obra, para posterior reaplicação das mesmas, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução.	UN	20
2	1.2	Retirada das luminárias circulares existentes, incluindo carga, transporte e descarga ao depósito a indicar pelo dono de obra, para posterior reaplicação das mesmas, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução.	UN	17
3	1.3	Retirada dos equipamentos de ar condicionado existentes, incluindo carga, transporte e descarga ao depósito a indicar pelo dono de obra, para posterior reaplicação das mesmas, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução.	UN	8
4	1.4	Desmontagem e retirada dos tetos em placas de pladur perfurada e respetiva estrutura de apoio, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução.	m2	250
	2	REVESTIMENTO EM TECTOS		
5	2.1	Fornecimento e colocação de tetos em placas metálicas microperfuradas tipo up slide C1, ral 9006 perf 1.5 d-22% com tela.	m2	250
	3	DIVERSOS		
6	3.1	Montagem das luminárias quadradas, provenientes da retirada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução.	UN	20
7	3.2	Montagem das luminárias circulares, provenientes da retirada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução.	UN	17
8	3.3	Montagem dos equipamentos de ar condicionado, provenientes da retirada, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, equipamentos e acessórios necessários á sua perfeita execução (inclui reposição de novo gás)	UN	8