

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	Cap-Á-tulo	Descrição	UN	Valor Unit-Ário
	1.	Estaleiro e Preparação de Obra		
	1.1	Execução de montagem, construção, manutenção, desmontagem e do estaleiro, dotado com as instalações, meios humanos e equipamentos destinados ao apoio da presente empreitada, e de acordo com a legislação vigente, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, incluindo vedação da obra, sinalização, cedência de andaimes e todos os trabalhos complementares necessários.		
	2.	Cobertura do Edifício		
	2.1	Fornecimento e execução de carotes em estrutura de betão existente para colocação de novos tudos de queda com 110mm de diametro com recurso a coroadora incluindo todos os trabalhos necessários para a sua execução.		
	2.2	Fornecimento e execução de carotes para aumento de diâmetro de tubos de queda existentes com recurso a coroadora incluindo remoção de tubos existentes e sua colocação novamente.		
	2.3	Fornecimento e aplicação de novas saídas de caleira em diam. 110, assim como substituição das existentes de diam. 90 por novas de 110. Estas saídas com aba serão coladas com cola e veda e arrebizadas às caleiras existentes, incluindo a aplicação de novos tubos e substituição dos tubos existentes.		
	2.4	Fornecimento e aplicação de forras em chapa lacada para ocultar tubos de queda, com cor a escolher pelo dono de obra. O desenvolvimento dos remates será igual ao existente em obra.		
	2.5	Fornecimento e aplicação de novo capacete de remate em chapa lacada fixado por patilhas em chapa galvanizada no topo dos muretos em toda a cobertura do pavilhão.		
	2.6	Impermeabilização de caleiras e muretos em chapa com Poliureia incluindo: Aplicação de banda elástica butílica entre chapa de capeamento de muro que será previamente cortada para remover a quinagem e a chapa de cobertura na caleira onde for necessário; Aplicação de uma demão de primário poliuretano Danocoat Primer PU e polvilhar com sílica; Execução de projecção de duas demãos (2mm) de poliureia Danocoat 250; Execução de pintura da poliureia com uma demão de tinta de poliuretano Danocoat PAS 700.		
	2.7	Fornecimento e execução de pintura onde foi danificada com a abertura dos corotes incluindo todos os trabalhos necessários á sua execução		
	2.8	Fixação dos parafusos dos painéis sandwich, com produto vedante para reforço da impermeabilização, nos locais necessários.		