

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem do Estaleiro de acordo com disposto no artigo 350º do CCP (código dos contratos públicos) e CE (caderno de encargos).	UN	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de Resíduos, de acordo com CE, incluindo todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos necessários para o efeito.	UN	1
	2.	DEMOLIÇÕES		
	2.1	Demolição de revestimentos de betonilha e telas asfálticas de impermeabilização da cobertura incluindo transporte dos produtos sobranes a destino licenciado incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as prescrições definidas no CE.		
3	2.1.1	Nível 1:	m2	110
4	2.1.2	Nível 2:	m2	141,9
5	2.2	Demolição de cobertura de ductos/claraboias em acrílico incluindo transporte dos produtos sobranes a destino licenciado incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as prescrições definidas no CE.	m2	30,58
	3.	REVESTIMENTOS		
	3.1	Aplicação manual de duas demãos de esmalte sintético de secagem rápida, à base de resinas alquídicas, cor preto, acabamento brilhante; aplicação prévia de uma demão de primário sintético antioxidante de secagem rápida, à base de resinas alquídicas, cor cinzento, acabamento mate.		
6	3.1.1	Em caleiros e tubos de queda	ml	44,44
7	3.1.2	Em guardas	ml	101,794
	3.	IMPERMEABILIZAÇÕES		
8	3.1	Execução completa de impermeabilização de "Coberturas Acessíveis-Circulação e Permanência de Pessoas" com sistema do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, constituído por camada de forma betão leve de granulado de cortiça com 1% de pendente, emulsão betuminosa tipo Imperkote F ou equivalente, membrana de betume APP de 3.0Kg/m² com armadura de fibra de vidro de 50gr/m², protegida a Polietileno em ambas as faces tipo Polyplas 30 ou equivalente, membrana de betume APP de 4.0Kg/m² com armadura de poliéster de 180 gr/m², protegida a Polietileno em ambas as faces tipo Polyester 40T ou equivalente e camada separadora em manta geotêxtil de polipropileno tipo Impersep 250, Impersat ou equivalente, com acabamento pesado em lajetas flutuantes executadas em betão pré-fabricado, incluindo peças e/ou elementos de fixação, entregas e sobreposições, cortes, remates e juntas, bem como todos os restantes acessórios e trabalhos necessários a um bom acabamento/funcionamento.	m2	251,9
	4.	INFRAESTRUTURAS DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS		
9	4.1	Tubo de queda exterior da rede de drenagem de águas pluviais, formado por tubo de PVC, série B, de 90 mm de diâmetro e 3,2 mm de espessura; união autoblocante. Inclusive líquido de limpeza, adesivo para tubos e acessórios de PVC, material auxiliar para montagem e fixação, acessórios e peças especiais.	ml	10
	5.	SERRALHARIAS		
10	5.1	Fornecimento e colocação claraboia em perfis de alumínio do tipo Navarra n15 200, ou equivalente, e por estrutura de vidro duplo composto por vidro exterior temperado 6mm incolor + caixa de ar de 16mm + vidro interior laminado 8mm do tipo Planitherm XN 4.4/1, ou equivalente	m2	30,58
	6.	DIVERSOS		
11	6.1	Trabalhos de apoio de construção civil aos diversos temas incluindo todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com as prescrições definidas no CE.	vg	1