

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Requisitos
	1	TRABALHOS GERAIS			
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo vedações, sinalização, ligação a redes provisórias, afixação de painéis de obra e publicitários caso aplicável, e reposição das condições iniciais, bem como materiais, equipamentos e todos os trabalhos necessários ao seu correcto funcionamento	vg	1	=F3*E3
2	1.2	desenvolvimento do plano de segurança e saúde de acordo com o definido no artigo 11º do decreto-lei 273/2003, bem como implementação do mesmo em obra, incluindo aquisição de equipamentos e materiais necessários e respectivos meios humanos	vg	1	=F4*E4
3	1.3	desenvolvimento do PPGRCD de acordo com o definido no decreto-lei 46/2008, bem como encaminhamento de resíduos a aterro autorizado	vg	1	=F5*E5
4	1.4	elaboração de compilação técnica e fornecimento ao dono da obra de 1 exemplar em papel e suporte informático	vg	1	=F6*E6
5	1.5	elaboração e implementação de plano de sinalização temporária de acordo com o definido no decreto-regulamentar 41/2002, materiais, equipamentos, trabalhos necessários bem como respectivas licenças junto das entidades competentes	vg	1	=F7*E7
6	1.7	Limpeza de toda a obra, incluindo a remoção dos detritos e materiais sobrantes provenientes dos trabalhos a realizar de modo a serem repostas as condições iniciais	vg	1	=F8*E8
	2	MURO DE VEDAÇÃO			
	2.1	Demolição			
7	2.1.1	demolição e remoção de muro de diversa natureza, incluindo fundação, carga, transporte e descarga do material a vazadouro licenciado, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários, incluindo mobilização de equipamentos	vg	1	=F11*E11
	2.2	Muro em blocos de cimento			
8	2.2.1	fornecimento e execução de viga de fundação e pilares de 0,20x0,20m, a cada 3 metros, em estrutura de betão armado, lintel de travamento a meio e no topo, ambos em betão armado - Muro M2 + M3	vg	1	=F13*E13
9	2.2.2	fornecimento e assentamento de blocos em cimento, dimensão 50x20x25 cm, com a altura média de 2,0m - MURO M2 + M3	m2	92	=F14*E14
10	2.2.3	fornecimento e assentamento de blocos em cimento, dimensão 50x20x25 cm, com a altura média de 1,0m - MURO M1	m2	18	=F15*E15
11	2.2.4	execução de reboco areado grosso, incluindo pintura com tinta plástica, cor a definir pelo dono da obra	m2	110	=F16*E16
12	2.3	execução de caixa de contador de acordo com peça desenhada, dimensão aproximada da caixa, 1,40x1,35x0,40m. Dimensões a verificar em obra. E porta em serralharia, igual à existente, cor a definir pelo dono da obra, fechadura triangular, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu correto funcionamento	vg	1	=F17*E17