

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	ESTALEIRO				
1	1.1	Montagem, organização e desmontagem de Estaleiro, incluindo transporte de equipamento necessário à execução da obra, nos termos da legislação aplicável, relativo a toda obra.	vg	1	0	0,00
2	1.2	Elaboração e fornecimento do plano de segurança da obra, implementação do mesmo, depois de aprovado pelo dono de obra, de acordo com descrição do Caderno de Encargos.	vg	1	0	0,00
	2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS				
3	2.1	Escavação/Regularização em terreno de qualquer natureza em execução de caixa para base de acentamento do pavimento com uma espessura média de 0,20m, incluindo transporte a vazadouro materiais sobranes.	m3	660	0	0,00
4	2.2	Limpeza de bermas taludes a todo o comprimento da via, com um alargura mínima de 3m para cada lado da faixa de rodagem, incluindo a remoção e destruição dos produtos daí provenientes, transporte de terras sobranes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	vg	1	0	0,00
5	2.3	Criação/limpeza de valeta, incluindo a remoção e destruição dos produtos daí provenientes, transporte de terras sobranes a vazadouro e todos os trabalhos e materiais necessários a sua execução.	ml	289	0	0,00
	3	PAVIMENTAÇÃO				
6	3.1	Camadas granulares com características de base, satisfazendo o estipulado no C.E., incluindo fornecimento, transporte e aplicação em material granular britado (Tout Venant) para regularização de caixa de pavimento, com 0,10m de espessura média, após compactação e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	m2	3300	0	0,00
7	3.2	Fornecimento e aplicação, rachão granítico assente sobre argamassa de cimento e areia em revestimento de valetas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	m2	289	0	0,00
8	3.3	Fornecimento e aplicação, em espinha, de cubo de granito cinzento (Pedras Salgadas) 11x11x11cm, incluindo almofada de pó de pico ou areia, com espessura média de 0,08m, as duas fiadas exteriores de cubo assentes em argamassa de cimento e areia, e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	m2	3300	0	0,00
	4	OBRAS ACESSÓRIOS				
9	4.1	Construção de aqueduto com manilhas de cimento de 60cm de diâmetro e 8,00m de comprimento, incluindo escavação, aterro, compactação, construção de bocais de entrada e saída revestidos com material pétreo de xisto e todos os trabalhos e materiais necessário a sua execução.	UN	1	0	0,00
					Total	0,00