

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos preparatórios		
1	1.1	Montagem de estaleiro, incluindo vedação de todas as áreas de intervenção	UN	1
2	1.2	Desmontagem de estaleiro.	UN	1
3	1.3	Implementação e cumprimento do Plano de Prevenção e Gestão de resíduos da Construção e Demolição, de acordo com a respectiva legislação em vigor.	UN	1
	2	Tratamento de Mastros		
4	2.1	Remoção dos mastros existentes incluindo a reparação das bases em betão e remoção dos produtos a vazadouro.	UN	3
5	2.2	Transporte à oficina dos 3 mastros para pintura (RAL DA COR A DEFINIR) e soldagem de base 40x40cm com espessura de 15mm e 4 reforços com 4 furos para colocar parafusos M16 com bucha química ou de perno de batente no maciço de betão	UN	3
6	2.3	Execução de fundação em betão ligeiramente armado s para suporte dos mastros, movimentação de terras e reparação dos estragos no pavimento e remoção dos materiais sobantes a vazadouro licenciado.	m3	3,9
7	2.4	Colocação dos matros incluindo transporte.	UN	3
	3	Levantamento de hidrantes existentes		
8	3.1	Levantamento dos hidrantes existentes da rede desativada, que inclui toda a tubagem e acessórios e a demolição do nicho em betão.	UN	14
9	3.2	Reparação das áreas de jardim danificadas com o levantamento dos hidrantes	vg	1
10	3.3	Correções de pavimentos em betonilha (inclui caixa de brita, massame) .	vg	1
11	3.4	Correção de pavimento em betuminoso do recreio	vg	1