

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo a limpeza e reposição da área ocupada após a desmontagem, manutenção do sistema de drenagem durante a obra, sinalização temporária de todos os trabalhos de acordo com legislação vigente e vedação do espaço da obra, com todos os meios necessários para garantir a segurança de pessoas e bens, bem como a resolução de serviços afetados.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS).	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Resíduos de Construção e Demolição (PRCD).	vg	1
4	1.4	Implementação do plano de sinalização	vg	1
5	1.5	Pesquisa da avaria, com remoção da rede existente e outras afetadas, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado.	vg	1
6	1.6	Realização de inspeção vídeo para determinação da extensão da avaria	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS E DEMOLIÇÕES INICIAIS		
7	2.1	Levantamento de pavimento existente em betuminoso na zona da vala.	m2	49
8	2.2	Corte do pavimento com serra mecanica	ml	28
	2.3	Escavação em abertura de valas para instalação de coletores de águas pluviais e caixas de visita, incluindo entivação onde necessário , desvios ou bombagens de água e todos os trabalhos associados.		
9	2.3.1	em solo de qualquer natureza	vg	1
10	2.4	Aterro com tout-venant bem apertado enter si e contara as parades da vala e do coletor instalado	vg	1
11	2.5	Transporte de produtos de escavação a vazadouro autorizado	vg	1
	3	INFRAESTRUTURAS		
12	3.1	Substituição de tubagem danificada (foi estimada a substituição de 10 ml de tubo de Betão Classe 1 diâmetro 400mm)	ml	6
13	3.2	Execução de caixa de visita na ligação da tubagem danificada	UN	1
14	3.3	Reposição de serviços afetados com a intervenção de entidades (redes enterradas da Indaqua ou outro operador)	vg	1
	4	PAVIMENTAÇÃO		
15	4.1	Aplicação de betão betuminoso (camada binder com 8cm de espessura) na área da intervenção, incluindo rega de impregnação	m2	49
16	4.2	Aplicação de betão betuminoso (camada de desgaste com 6cm de espessura) em toda a área da via de circulação onde se intervém, incluindo rega de colagem	m	49
	5	DIVERSOS		
17	5.1	Desmobilização de equipamentos e limpezas gerais	vg	1