



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Instalação de apoio à obra, incluindo instalações destinadas ao pessoal, montagem de estruturas de vedação, meios de elevação e tudo o demais necessário, incluindo o transporte de equipamentos e materiais até à obra.	vg	1,00
2	1.2	Montagem e desmontagem de andaimes certificados, incluindo todos os meios e equipamentos necessários à boa execução dos trabalhos, e em cumprimento com a legislação em vigor.	vg	1,00
	2	Impermeabilizações		
3	2.1	Remoção de todas as telas e materiais degradados através de meios manuais, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e pagamento da respetiva indemnização.	m2	337,65
4	2.2	Fornecimento e aplicação de 2 demãos de membrana impermeabilizante de 2 componentes tipo SIKA 209 ES, incluindo rede 100 Gr, pintura com membrana elástica SIKAGARD 570W para proteção dos raios UV e demais trabalhos necessários ao bom acabamento.	m2	337,65
5	2.3	Fornecimento e execução de pinturas com tinta plástica tipo CIN ou equivalente nas zonas danificadas, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	112,00