

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO / SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
2	1.2	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respectivo projecto.	UN	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS / PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Regularização e consolidação do fundo da caixa por meios mecânicos e limpeza da vegetação.	m2	1503
4	2.2	Trabalhos de escavação em zonas de alargamento, incluindo transporte e espalhamento de terras nas imediações.	m3	540,34
5	2.3	Trabalhos de escavação no saneamento de terras vegetais em locais indicados pelo dono da obra, com uma espessura média de 0,50m de profundidade, incluindo espalhamento nas imediações.	m3	43
6	2.4	Base constituída por camadas de rachão, colocado numa espessura de 0,20m, incluindo fornecimento,e todos os trabalhos necessários.	m2	70
7	2.5	Fornecimento e colocação de saibro em parte das zonas de saneamento das terras vegetais, numa espessura média de 0,20m, devidamente compactado por camadas com cilindro vibrador e rega.	m2	43
8	2.6	Camada de Tout-Venant numa espessura de 0,20m após recalque, incluindo transporte, espalhamento rega e compactação, colocado em duas camadas de 0,10m cada.	m2	1503
9	2.7	Aplicação de rega betuminosa de impregnação, antecedida de varrimento mecânico de finos, com emulsão betuminosa catiónica de rotura lenta, com taxa de betume residual de 1,4 kg/m2, nas condições previstas no caderno de encargos , incluindo transporte, espalhamento e trabalhos afins.	m2	1503
10	2.8	Aplicação de betão betuminoso com função de desgaste com 6cm de espessura após compactação, conforme o estipulado no Caderno de Encargos, incluindo fornecimento, transporte e verificação da inclinação transversal de aproximadamente 2,5%.	m2	1503
11	2.9	Execução de serventias em aterro ou escavação, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução, base em material com granulometria extensa com 0,125m de espessura e pavimentação em betão betuminoso em camada de desgaste com 0,06m de espessura com uma extensão de 2,00m a partir da faixa de rodagem.	m2	14