

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Trabalhos a realizar de acordo com o Artº. 350 do Decreto-Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção desmontagem e demolição do estaleiro, b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde e de polícia das vias públicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventia que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de desmatação necessária, abate de árvores, desvio de intra-estruturas, bem como demolições necessárias à boa implantação da obra e da zona envolvente, incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes a vazadouro; e) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca de 1,2m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
5	1.5	Execução de telas finais, conforme definido nas Condições Técnicas	vg	1
6	1.6	Execução de limpeza geral e final de Obra, a obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, deverá apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações definitivamente ligadas às redes de serviços públicos.	vg	1
	2	RECINTO DE JOGO		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
7	2.1.1	Remoção de murete em alvenaria e respectiva guarnição em tubos circulares de ferro , transporte a vazadouro em local a definir pela fiscalização, bem como todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	60,8
8	2.1.2	Demolição de pavimento existente no recinto de jogo de modo a atingir a cota do pavimento exterior, incluindo movimento de terras, regularização e compactação da plataforma existente, para criação de base a 2 águas, correcção dos perfis longitudinais, transporte a vazadouro em local a definir pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	968
9	2.1.3	Limpeza mecânica de bancadas de betão e alvenarias exteriores, através da aplicação de jacto de água à pressão a diferentes temperaturas (fria, quente ou vapor de água), e de um elemento molhado e fungicida inócuo, projectado através de veículo aquoso. Incluindo provas prévias necessárias para ajustar os parâmetros da limpeza e evitar danos nos materiais, transporte, montagem e desmontagem de equipamento; eliminação dos detritos acumulados nas zonas inferiores com água abundante, armazenamento, remoção e carga de restos gerados para camião ou contentor; considerando um grau de complexidade médio.	vg	1
10	2.1.4	Remoção de janelas existentes, bem como portas interiores em madeira, transporte a vazadouro, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	UN	16
	2.2	PAVIMENTOS		
11	2.2.1	Fornecimento e execução de pavimento térreo, constituído por : camada de tout-venant com 15cm de espessura; compactação do terreno e das camadas que constituem o pavimento, movimento de terras e modelação do terreno, para criação de base a 2 águas, correcção dos perfis longitudinais, todos os trabalhos e materiais necessários, conforme projecto, pormenores e indicações das casas fornecedoras.	m2	968
12	2.2.2	Fornecimento e aplicação de pavimento em betão poroso com 8 cm de espessura com a dosagem aproximada de 350 Kg de cimento por m3 de brita lavada com a granulometria 3/8 mm ou aproximada. Este piso recebe também juntas de dilatação que serão sempre que possível, confundidas com as linhas de marcação, executadas em borracha e serão imputrescíveis, incluindo assentamento e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	968

13	2.2.3	Fornecimento e aplicação de tinta especialmente concebida para pisos desportivos em betão poroso, aplicada à pistola em duas de mãos de emulsão acrílica antiderrapante, sendo as cores a utilizar combinadas com o Dono de obra, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários à sua perfeita aplicação.	m2	968
	2.2.4	Execução de marcação desportiva, com tinta especialmente concebida para o efeito, para as seguintes modalidades:		
14	2.2.4.1	Futsal	vg	1
15	2.2.4.2	Basquetebol	vg	1
16	2.2.4.3	Ténis	vg	1
	2.3	VEDAÇÃO		
17	2.3.1	Fornecimento e aplicação de vedação em rede de protecção, malha solta plastificada tipo Bastipli de acordo com pormenores nas peças desenhadas, bem como todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito assentamento	m2	297,68
	2.4	DRENAGENS		
18	2.4.1	Calha perfurada de drenagem de ferro galvanizado, 200 mm de largura, com grelha de ferro, colocada sobre base de betão simples C20/25 (X0(P); D25; S2; Cl 1,0) de 10 cm de espessura. Inclui acessórios de montagem, peças especiais e elementos de fixação bem como ligação ao colector existente, bem como todos acessórios de montagem, peças especiais, elementos de fixação e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	ml	88
	3	BANCADA		
	3.1	REVESTIMENTOS EXTERIORES		
19	3.1.1	Reparação de bancadas em betão à vista através da aplicação de argamassa de cal hidráulica natural de altas prestações, cor cinza, aplicada manualmente, composta por cal hidráulica natural NHL 3,5, segundo NP EN 459-1, inertes seleccionados e aditivos, com uma espessura média de 20 mm e armadura de reforço com malha electrossoldada, de 50 mm de espaçamento da malha e 2 mm de diâmetro, de aço com baixo conteúdo em carbono NP EN ISO 16120-2 C4D acabamento galvanizado, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento	vg	1
20	3.1.2	Pintura de alvenaria exterior em bancada, com uma demão de primário tipo "Primário Hidro-Armadura Branco - Robbialac", Ref.ª "020-0104", ou equivalente, duas demões de tinta tipo "Aquarepell", Ref.ª "053 Mate - Robbialac", ou equivalente cor branco, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais, incluindo todos os equipamentos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	509,35
	4	INFRAESTRUTURAS ELÉCTRICAS		
	4.1	TRABALHOS DIVERSOS		
21	4.1.1	Desmontagem de poste de betão, com altura de 12m de altura, incluindo carga, descarga e transporte a local a designar pela fiscalização, bem como transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, incluindo todos os trabalhos complementares necessários à sua execução, ainda que não mencionados.	vg	1
22	4.1.2	Execução de maciço, em betão, incluindo chumbadouro com porcas e anilhas para assentamento de coluna com hu=10m, escavação para caixa de maciço, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução, ainda que não mencionados.	UN	4
23	4.1.3	Levantamento e reposição de calçada 11x11 incluindo abertura de caixa, almofada de areia, preenchimento de juntas, e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento, ainda que não mencionados.	m2	16
	4.2	ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA		
24	4.2.1	Execução de terra para coluna, referenciadas nos locais indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais e acessórios necessários, ainda que não mencionados, para obtenção dos valores regulamentares.	UN	4
25	4.2.2	Fornecimento e montagem de quadro eléctrico (QE), com características em conformidade com o definido nas CTE e esquemas unifilares, referenciado no local indicado nas peças desenhadas, incluindo todos os materiais e acessórios necessários, ainda que não mencionados mas necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento.	UN	1
	4.3	ILUMINAÇÃO		
26	4.3.1	Fornecimento e aplicação de coluna troncocónica com altura útil de 10 metros, com travessas para projetores, de falange, acabada na cor a definir, com portinhola, para ligações de cabos eléctricos, de acordo com o definido nas CTE, referenciadas nos locais indicados nas peças desenhadas, incluindo todos os acessórios ainda que não mencionados mas necessários à sua perfeita e correcta montagem.	UN	4
27	4.3.2	Fornecimento e aplicação de projector led para montagem mediante lira, corpo em liga de alumínio fundido, difusor em vidro temperado transparente, com 300W, fotometria a definir, tensão de alimentação 230Vac, com índice de protecção IP65, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação inerentes à perfeita montagem, ainda que não mencionados mas necessários.	UN	24

28	4.3.3	Fornecimento e aplicação de lâmpada tubular led de 20W, cor 4000K, incluindo a sua substituição das existentes, bem como todos os trabalhos e acessórios de ligação e fixação inerentes à perfeita montagem, ainda que não mencionados mas necessários.	UN	17
29	4.3.4	Fornecimento e aplicação de lâmpada tubular led de 10W, cor 4000K, incluindo a sua substituição das existentes, bem como todos os trabalhos e acessórios de ligação e fixação inerentes à perfeita montagem, ainda que não mencionados mas necessários.	UN	2
30	4.3.5	Fornecimento e aplicação de armadura de emergência led de 3W, em policarbonato na cor branca, incluindo a substituição das existentes, bem como todos os trabalhos e acessórios de ligação e fixação inerentes à perfeita montagem, ainda que não mencionados mas necessários.	UN	6
5	BALNEÁRIOS E INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
5.1	ALVENARIAS E REVESTIMENTOS			
31	5.1.1	Demolição de pano interior, de alvenaria revestida, formada por tijolo furado simples de 15 cm de espessura, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários.	m2	38,04
32	5.1.2	Fornecimento e assentamento de pano simples em alvenarias interiores de 15 cm de espessura, de tijolo cerâmico furado triplo, para revestir, 30x20x15 cm, com juntas horizontais e verticais de 10 mm de espessura, assente com argamassa de cimento confeccionada em obra, com 250 kg/m³ de cimento, cor cinzento, dosificação 1:6, incluindo transporte, todos os materiais e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	m2	107,05
33	5.1.3	Fornecimento e execução de reboco areado em paredes interiores a construir, salpisco e emboço em argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, com aditivo hidrófugo do tipo "SkalateX", ou equivalente, incluindo, neste artigo, fornecimento, carga, transporte, descarga, preparação de superfícies e aplicação e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito acabamento, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais.	m2	214,1
34	5.1.4	Fornecimento e execução de pintura com tinta do tipo "Vinylmatt da Cin" ou equivalente, na cor branca, nas demãos necessárias, em paredes interiores, incluindo 1ª demão de primário, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.	m2	614,52
35	5.1.5	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico tipo "Cinca", série "NovaArquitectura & arquitetos", 15x15cm cor branco, com acabamento mate e junta à cor das peças cerâmicas, incluindo, neste artigo, colas, cortes, remates, refecimento de juntas e arestas com "Fermacolor", ou equivalente, peças côncavas e convexas, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito assentamento e acabamento.	m2	309,66
5.2	REVESTIMENTO DE TETOS			
36	5.2.1	Fornecimento e execução de pintura com tinta do tipo "Vinylmatt da Cin" ou equivalente, na cor branca, nas demãos necessárias, em teto, incluindo 1ª demão de primário, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos e manuais necessários à sua perfeita aplicação acabamento de acordo com o projecto e caderno de encargos.	m2	379,67
5.3	REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS E RODAPÉS			
37	5.3.1	Demolição de pavimento interior existente em mosaico e vinil, bem como nivelamento de todo o piso, de modo a receber acabamento final, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos contíguos, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários à sua perfeita execução.	m2	245,84
38	5.3.2	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico tipo "Cinca", série "NovaArquitectura & arquitetos", 15x15cm, cor Cinza, antiderrapante, com acabamento mate e junta à cor das peças cerâmicas, incluindo, neste artigo, colas, cortes, remates, refecimento de juntas e arestas com "Fermacolor", ou equivalente, peças côncavas e convexas, e todos os trabalhos e acessórios complementares necessários ao seu perfeito assentamento e acabamento.	m2	245,84
5.4	REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA			
39	5.4.1	Execução e remodelação de rede de águas, em tubagem PPR, diâmetros dimensionados ao caudal majorado, incluindo caixas, torneiras de segurança em todos os pontos de água, abertura e tapamento de roços, ligação à rede geral existente e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
5.5	REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS			
40	5.5.1	Execução e remodelação de rede de esgotos, incluindo abertura e tapamento de roços, tubagem PVC, diâmetros dimensionados ao escoamento majorado, caixas de visita, sifões, todas as ligações, bem como ligação à rede geral existente e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
5.6	EQUIPAMENTO SANITÁRIO			
41	5.6.1	Desmontagem de loiças sanitárias, conforme projecto de arquitectura, com meios manuais, sem afetar a estabilidade dos elementos construtivos aos quais possa estar fixado, incluindo a desmontagem das torneiras e dos acessórios, obturação das condutas conectadas ao elemento e ainda todos os trabalhos acessórios necessários.	vg	1

	5.6.2	Fornecimento e instalação de tampos e roda-tampos para lavatórios de embutir, em pedra de Estremoz branco tipo "Lagoa Claro", ou equivalente, com 3cm de espessura, incluindo furos para encastramento de lavatório e peça de avental em paredes, poleias em aço inox e remates, devendo ser respeitados os pormenores constantes das peças desenhadas e as indicações dadas nas condições técnicas especiais, bem como todos os materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução.		
42	5.6.2.1	Com 3 furo e dimensão total de 2,00x0,50m	UN	2
43	5.6.2.2	Com 2 furo e dimensão total de 1,50x0,50m	UN	1
44	5.6.3	Fornecimento e instalação de Lavatório de encastrar por baixo, tipo "Sanindusa", modelo "Anna", Ref.ª "118340", ou equivalente, equipado com torneira temporizada monocomando de prateleira para lavatório, da mesma série, com cartucho cerâmico e limitador de caudal a 6 l/min, acabamento cromado, e escoamento, acabamento cromado com sifão curvo. Inclui-se, neste artigo, ligação à rede de água fria e rede de drenagem, kit de fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.	UN	8
45	5.6.4	Fornecimento e instalação de Sanita suspensa tipo "Sanindusa", modelo "Sanibold", Ref.ª "137919", ou equivalente, incluindo estrutura de suporte, tanque, tampo em duroplast com queda amortecida, mecanismo de dupla descarga, saída dual com jogo de fixação e curva de evacuação. Inclui-se, neste artigo, ligação à rede de drenagem, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalada, ligada, testada e em funcionamento.	UN	7
46	5.6.5	Fornecimento e instalação de Urinol tipo "Sanindusa", modelo "Rial", Ref.ª "108590", ou equivalente, incluindo estrutura de suporte, torneira temporizada urinol Eco, sifão. Inclui-se, neste artigo, ligação à rede de drenagem, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalada, ligada, testada e em funcionamento.	UN	2
47	5.6.6	Fornecimento e instalação de Lavatório tipo "Sanindusa", modelo "New WcCare", Ref.ª "129320", ou equivalente, equipado com torneira monocomando de prateleira para lavatório, Ref.ª "5008301", ou equivalente, com manípulo clínico, acabamento cromado. Inclui-se, neste artigo, fixação pneumática Ref.ª "4290200", ou equivalente, ligação à rede de água fria e rede de drenagem, fixação do aparelho e vedação com silicone.	UN	1
48	5.6.7	Fornecimento e instalação de Sanita suspensa, tipo "Sanindusa", modelo "New WcCare", Ref.ª "129032", ou equivalente, incluindo estrutura de suporte, tanque, tampo com abertura, Ref.ª "22931", ou equivalente, com tampa em duroplast, dobradiças em aço inox, slowclose, mecanismo de dupla descarga, saída dual com jogo de fixação e curva de evacuação. Inclui-se, neste artigo, ligação à rede de drenagem, fixação do aparelho e vedação com silicone. Totalmente instalada, ligada, testada e em funcionamento. (Mobilidade Condicionada)	UN	4
49	5.6.8	Fornecimento e aplicação de dois Apoios simples para sanita, tipo "Sanindusa", modelo "New WcCare", Ref.ª "48052", ou equivalente, em ferro zincado lacado a branco, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários à sua aplicação e funcionamento. (1UN=1 conjunto)	UN	4
50	5.6.9	Fornecimento e instalação de Bases de Duche, 120x 90cm, tipo "Sanindusa", modelo "New WcCare", Ref.ª "800900", ou equivalente, em acrílico, equipada com misturadora monocomando manípulo clínico banheira Easy para chuveiro, tipo "Sanindusa", Ref.ª "5366801", ou equivalente. Inclui-se, neste artigo, jogo de fixação, válvula, ligação às redes existentes, fixação e vedação com silicone. Totalmente instalado, ligado, testado e em funcionamento.	UN	4
51	5.6.10	Fornecimento e assentamento de lavatório hospitalar em inox tipo "Berrio", Ref.ª "140003-061204", ou equivalente, incluindo torneira, pedal, bem como mecanismos, acessórios, ligações e todos os trabalhos necessários à sua montagem.	UN	1
	5.7	SERRALHARIAS		
	5.7.1	Fornecimento e montagem de caixilharia em alumínio com corte térmico e vidro duplo, cor branco, incluindo, dobradiças, puxadores, fechaduras, batentes, transporte, colocação em obra, carga e descarga por meios mecânicos ou manuais, ferragens, parafusaria, acessórios de fixação, vedantes, cola e ainda todos os trabalhos, acessórios e equipamentos mecânicos ou manuais necessários à sua perfeita execução, assentamento, acabamento e funcionamento.		
52	5.7.1.1	J1 - 5,60*1m	UN	8
	5.7.2	Fornecimento e assentamento de Porta de abrir de 1 folha, em alumínio, acabamento cor branco, com caixilhos de corte térmico, incluindo barras anti-pânico, grelha de ventilação, ferragens e acessórios da série e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu correcto assentamento.		
53	5.7.2.1	P1 - 0,9 x 2,2 m	UN	4
	5.8	CARPINTARIAS		
	5.8.1	Fornecimento e assentamento de porta em madeira, tipo "Vicaimal" plana folheada a madeira de faia com aros no mesmo material, incluindo ferragens em inox e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu correcto assentamento.		
54	5.8.1.1	P1 - 0,9,00x2,00m	UN	11
	5.9	DIVERSOS		
55	5.9.1	Demolição de escadas existentes de acesso a balneários, bem como execução de rampa em betão para servir o mesmo, incluindo todos os trabalhos e equipamentos necessários ao seu perfeito acabamento.	vg	1

	5.10	EQUIPAMENTO FIXO		
56	5.10.1	Fornecimento e aplicação de cabines fenólicas com 2000 mm de altura, de painel fenólico HPL, de 13 mm de espessura, cor a escolher; composta de: porta de 600x1800 mm; estrutura suporte de alumínio anodizado e ferragens de aço inoxidável AISI 316L. nas instalações sanitárias ao publico, incluindo todos os tipos de acessórios necessários ao seu perfeito acabamento.	vg	1
57	5.10.2	Fornecimento e montagem de cacifos fenólicos triplos 1865 x 880 x 424 mm, tipo Fabrigimno Ref B420023 ou equivalente, aparafusadas a estrutura metálica, puxadores, fechaduras, canhões, dobradiças, vedante, prateleiras, varão para cabides e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento, conforme Mapa de Armários.	UN	5
58	5.10.3	Fornecimento a aplicação de bancos de balneário 2000 x 360 x 440 mm, em estrutura de aço com tratamento anticorrosivo e assento com régua de madeira ISOMBÉ envernizado tipo Fabrigimno Ref B417003 ou equivalente e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.	UN	5
	5.10.4	Acessórios		
59	5.10.4.1	Fornecimento e assentamento de Dispensadores de Papel Higiénico tipo "JNF", Ref. ^a "IN.60.489", ou equivalente, circular, em aço inoxidável, acabamento satinado. Inclui-se, neste artigo, todos os acessórios de fixação e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.	UN	13
60	5.10.4.2	Fornecimento e assentamento de Porta-Piaçaba de parede, tipo "JNF", Ref. ^a "IN.42.166", ou equivalente, em aço inoxidável, acabamento satinado. Inclui-se, neste artigo, fornecimento de cabo de porta-piaçaba com escova e todos os acessórios de fixação e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.	UN	13
61	5.10.4.3	Fornecimento e assentamento de Dispensadores de Toalhas de Papel tipo "JNF", Ref. ^a "IN.60.555", ou equivalente, em aço inoxidável, acabamento satinado. Inclui-se, neste artigo, todos os acessórios de fixação e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.	UN	8
62	5.10.4.4	Fornecimento e assentamento de Dispensadores de Sabão Líquido tipo "JNF", Ref. ^a "IN.60.483.05.P", ou equivalente, em aço inoxidável, acabamento polido. Inclui-se, neste artigo, todos os acessórios de fixação e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.	UN	8
63	5.10.4.5	Fornecimento e assentamento de Papeleira de parede, tipo "JNF", Ref. ^a "IN.60.559", ou equivalente, em aço inoxidável, acabamento satinado. Inclui-se, neste artigo, todos os acessórios de fixação e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito assentamento.	UN	8
	5.10.5	Espelhos		
	5.10.5.1	Fornecimento e assentamento de Espelho de segurança laminado, 5mm de espessura, tipo "Float Incolor - Symmetrica", ou equivalente, arestas biseladas, com um filme no lado da pintura, incluindo todos os trabalhos e elementos acessórios à sua correta colocação e utilização, de acordo com as prescrições do fabricante, e com as seguintes dimensões:		
64	5.10.5.1.1	I.S. . - Dimensão: 0,50 x 0,9 m	UN	6
65	5.10.5.1.2	I.S. . - Dimensão: 2,00 x 0,9 m	UN	2
66	5.10.5.1.3	I.S. . - Dimensão: 1,50 x 0,9 m	UN	1
67	5.10.5.2	Espelho de inclinação ajustável tipo "Sanindusa", modelo "WcCarel", Ref. ^a "48069", ou equivalente, para Instalações sanitárias adequadas à utilização por pessoas de mobilidade condicionada - Dimensão: 0,60m x 0,65m	UN	1