

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	Art.Âº	Execução de Muro de Contenção na Vereda do Tanque - Quinta Grande		
	1.	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra, incluindo as correspondentes instalações provisórias, desenvolvimento e implementação em fase de obra do Plano de Segurança e Saúde e do Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição e a recuperação das áreas afectadas derivado da própria execução dos trabalhos, nomeadamente rede de abastecimento de água potável, rede de rega, levadas de rega e massame em vereda.	vg	1
	2.	OBRAS DE ARTE ACESSÓRIAS		
2	2.1	Betão ciclópico em muro de contenção, utilizando 60% de betão simples com dosagem de 250kg de cimento por m³ (produzido no local) e 40% de pedra de basalto limpa (reutilizada do muro de pedra existente no local), com dimensão máxima de 50cm, assentes à distância entre faces nunca superior a 5cm, incluindo drenagem a tardoz através de bueiros em tubo PVC com Ø90mm, cofragem, descofragem, escoramento e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução. (Nota: No presente artigo, encontra-se incluída a desmatação do terreno, desenraizamento, corte de árvores numa faixa de 2 metros ao longo do desenvolvimento do muro a executar, desmonte do muro de pedra existente para reutilização das pedras no novo muro, incluindo colocação e depósito das pedras sobranes no terreno existente, escavação manual para implantação do novo muro, aterro manual no tardoz do novo muro e reposição do terreno nas condições mais próximas das originais.	m3	33