

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	AQUISIÇÃO DE BENS/SERVIÇOS FORNECIMENTO E MONTAGEM DE VEDAÇÃO EXTERIOR DO CENTRO DE RECOLHA DE ANIMAIS DE OLIVEIRA DE FRADES		
	1.1	Fornecimento e montagem de:		
1	1.2	(1) Portão para o limite do terreno, entrada do canil e aumento da vedação- 5m de calha inferior para portão de correr em cantoneira30*5mm; - Portão de correr com 5x3 em tubo quadrado e rede malha solta plastificada incluindo kit automatismo de correr com 2 emissores; - Calhas metálicas, para aumento dos prumos existentes, e aumento da rede ovelheira de 1m, aplicada sobre a existente (subir os pilares de betão existentes, fica a cargo do cliente) - Restantes materiais necessários à boa execução dos trabalhos.	vg	1
2	1.3	(2) Vedação interior para o pátio do canil - Desmontagem de parte da vedação existente a remover, entre o limite do terreno e a vedação a executar; - 4 Pilares em tubo para suporte dos portões, com 2m de altura; - Calha inferior para portão de correr, com 8m, em cantoneira 30*5mm, fixa provisoriamente (viga de fixação, abertura de vala para o lintel, chumbagem final com betão, fica a cargo do cliente); - Portão de correr com 4x2m, com estrutura em tubo quadrado e núcleo em rede malha solta plastificada verde, incluindo fechadura manual; - Porta com 1x2m, com fechadura manual, em tubo e rede malha solta plastificada verde; - Prumos e escoras em tubo redondo com cremalheira, própria para fixação desta rede, com chumbagem no local; - 20m de vedação em rede malha solta quadricula de 50m/m plastificada verde. - Restantes materiais necessários à boa execução dos trabalhos.	vg	1
3	1.4	(3) Cobertura em painel para o anexo exterior com 3*4,60m - Estrutura de suporte da cobertura, em material zincado, fixa às redes de vedação existentes; - Cobertura em painel sandwich de cobertura tipo Ral 7016, incluindo rufos de remat, fixa sobre estrutura de calhas zincadas. - Restantes materiais necessários à boa execução dos trabalhos.	vg	1
4	1.5	(4) Colocação de rede sombra sobre as salas exteriores do canil - Calhas em chapa zincada, para fixação da rede sombra, aplicadas à parede de alvenaria; - Rede sombra com 4m aplicada na cobertura, incluindo meio de fixação as calhas e fiadas de arame plastificado, com tratamento dos portões e pilares, decapagem. - Restantes materiais necessários à boa execução dos trabalhos.	vg	1