

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1,1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1,2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1,3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	Trabalhos diversos no Bloco A1, 5C		
4	2.1	Remoção e transporte a vazadouro autorizado, de aparelhos sanitários e material sobran te das demolições	vg	1
5	2.2	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico, 30x30 cm, em cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	20
6	2.3	Fornecimento e aplicação de azuleja cerâmico, 20x20 cm, na cozinha e wc's, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	70
7	2.4	Pintura interior de todo o apartamento, com duas demãos, incluindo selagem de fissuras existentes	m2	216
	2.5	Remodelação de 2 casas de banho, fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo acessórios e todas as ligações		
8	2,5,1	Base de chuveiro, com as dimensões 1,50x1,70 m	UN	1
9	2,5,2	Lavatórios, incluindo olunas e comandos	UN	2
10	2,5,3	Monocomandos de bídé	UN	2
11	2,5,4	Sanitas, incluindo tampas	UN	2
12	2,5,5	Conjunto de Toalheiros	UN	2
	3	Trabalhos diversos no Bloco A1, 2B		
13	3.1	Remoção e transporte a vazadouro autorizado, de aparelhos sanitários e material sobran te das demolições	vg	1
14	3.2	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico, 30x30 cm, em cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	18
15	3.3	Fornecimento e aplicação de azuleja cerâmico, 20x20 cm, na cozinha e wc's, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	40
16	3.4	Pintura interior de todo o apartamento, com duas demãos, incluindo selagem de fissuras existentes	m2	200
	3.5	Remodelação de 2 casas de banho, fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo acessórios e todas as ligações		
17	3,5,1	Base de chuveiro, com as dimensões 1,50x1,70 m	UN	1
18	3,5,2	Lavatórios, incluindo olunas e comandos	UN	2
19	3,5,3	Monocomandos de bídé	UN	2
20	3,5,4	Sanitas, incluindo tampas	UN	2
21	3,5,5	Conjunto de Toalheiros	UN	2
	4	Trabalhos diversos no Bloco A2, 2C		
22	4.1	Remoção e transporte a vazadouro autorizado, de aparelhos sanitários e material sobran te das demolições	vg	1
23	4.2	Limpeza de paredes interiores	m2	225
24	4.3	Fornecimento e aplicação de mosaico cerâmico, 30x30 cm, em cozinha, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	32
25	4.4	Fornecimento e aplicação de azuleja cerâmico, 20x20 cm, na cozinha e wc, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	70
26	4.5	Pintura interior de todo o apartamento, com duas demãos, incluindo selagem de fissuras existentes	m2	225
	4.6	Remodelação de casa de banho, fornecimento e colocação de louças sanitárias, incluindo acessórios e todas as ligações		
27	4,6,1	Base de chuveiro, com as dimensões 1,50x1,70 m	UN	1
28	4,6,2	Lavatórios, incluindo olunas e comandos	UN	1



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevia E 192/2021

29	4,6,3	Monocomandos de bídé	UN	1
30	4,6,4	Sanitas, incluindo tampas	UN	1
31	4,6,5	Conjunto de Toalheiros	UN	1
32	4,6,6	Torneiras arco	UN	5
33	4,6,7	Válvulas lavatório	UN	2
34	4.7	Execução da rede de águas , pelo exterior, em tubo multicamadas, incluído acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
35	4.8	Fornecimento e colocação de móveis de cozinha com 1,60m com lava-louça e móvel de parede com 1,60 m, incluindo bancada em granito e lava louças	vg	1