

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.        | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Unidade | Qtd |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
|           | <b>1</b>    | <b>DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |     |
|           | <b>Nota</b> | <b>Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
|           | <b>1.1</b>  | <b>Trabalhos preparatórios:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
| <b>1</b>  | 1.1.1       | Remoção das réguas existentes em toda a área de intervenção, considerando triagem e remoção de peças reaproveitáveis a estaleiro da Câmara Municipal, bem como carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.                                                                                                                     | m       | 940 |
| <b>2</b>  | 1.1.2       | Remoção de prumos existentes e assinalados em toda a área de intervenção, considerando triagem e remoção de peças reaproveitáveis a estaleiro da Câmara Municipal, bem como carga, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito.                                                                                                        | UN      | 10  |
| <b>3</b>  | 1.1.3       | Remoção de corda branca de nylon com Ø40 mm, transporte a vazadouro ou depósito provisório e eventual indemnização por depósito.                                                                                                                                                                                                                                                               | m       | 56  |
| <b>4</b>  | 1.1.4       | Fornecimento e aplicação de tratamento conservação na totalidade da estrutura existente com óleo de teca.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1   |
|           | <b>2</b>    | <b>REPOSIÇÃO DE ELEMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |
|           | <b>Nota</b> | <b>Trabalhos a realizar de acordo com o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação bem como limpeza prévia dos pavimentos existentes.</b>                                                                                                                                                                           |         |     |
|           | <b>2.1</b>  | <b>Pavimento do passadiço:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |     |
| <b>5</b>  | 2.1.1       | Fornecimento e montagem de deck com a largura de 2500mm com réguas de madeira de pinho de 1.ª categoria ranhuradas, tratada em autoclave, secção 2500x145x28 m, aparafusadas com dois parafusos inox cabeça sextavada ou em estrela classe 316 de 120 mm sobre longarinas central e lateral e um parafuso nas intercalares, juntas transversais de 15 mm, incluindo recortes junto aos prumos. | m       | 940 |
|           | <b>2.2</b>  | <b>Guarda de segurança:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |     |
| <b>6</b>  | 2.2.1       | Fornecimento e montagem de prumos em madeira de pinho de 1.ª categoria, tratada em autoclave, secção 90x90x1500 m, fixos com porcas e varão roscado em inox classe 316.                                                                                                                                                                                                                        | UN      | 10  |
| <b>7</b>  | 2.2.2       | Fornecimento e montagem de corda branca de nylon com Ø40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m       | 56  |
|           | <b>3</b>    | <b>DIVERSOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |     |
|           | <b>Nota</b> | <b>Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |     |
| <b>8</b>  | 3.1         | Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vg      | 1   |
| <b>9</b>  | 3.2         | Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vg      | 1   |
| <b>10</b> | 3.3         | Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a retificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.                                                            | vg      | 1   |
| <b>11</b> | 3.4         | Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 1   |