



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350º. do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec. Lei nº. 273/2003, de 29 de Outubro, incluindo desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde no trabalho, implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição, nos termos da legislação vigente, mobilização de equipamento, montagem e desmontagem de equipamentos e andaimes de fachada, com tubos e estrutura do tipo tradicional, de apoio a todos os trabalhos previstos na empreitada, que respeitem as normas vigentes, inclui montagem de instalações e redes provisórias de água, saneamento e eletricidade, instalações do pessoal e fiscalização, escritório para a fiscalização, armazéns de materiais e equipamento, tapumes de proteção e vedação da zona a intervir, manutenção, colocação de placas identificadoras da obra, entidades financiadoras e todos os meios de proteção e de segurança necessários à execução dos trabalhos. segurança, Saúde e Higiene e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
	2	Execução de Muros de Contenção		
2	2.1	Em alvenaria de pedra de granito,	m2	120
	2.2	Em contenção e separação de inertes, executado em peças de madeira maciça de pinho nórdico, ou equivalente, com 2,50x0,22x0,12 m (Sulipas), com apoios de acordo com desenho de pormenor, com perfis metálicos HEA180, com acabamento antiferrugem solidamente chumbados em sapata de betão armado, O preço inclui todos os trabalhos e materiais necessários à completa execução do muro,		
3	2.2,1	Fornecimento e colocação das peças de madeira (sulipas)	UN	400
4	2.2,2	Fornecimento e colocação dos perfis metálicos	kg	4115
5	2.2,3	Sapatas em betão armado C25/30 e Aço A400NR, incluindo cofragem, escavação para abertura de fundação, e remoção dos produtos sobantes a vazadouro	UN	47
	5	Pavimentação		
6	5.1	Aterro com terras de empréstimo	m3	300
7	5.2	Rebaixamento de caixas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correcta execução	UN	3
8	5.3	Execução de abertura de caixa para execução de pavimento betuminoso, incluindo todos os trabalhos necessários a sua correcta execução.	m2	4237,6
9	5.4	Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, em uma camada com 0,15 m de espessura devidamente compactada, regada e com meios mecânicos, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	4237,6
10	5.5	Fornecimento e aplicação de rega de colagem à taxa de 0,8 Kg/m2,, incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	4237,6
11	5.6	Em betão betuminoso do tipo AC14 Surf 35/50 (BB), com 0,05 m de espessura, , incluindo todos os trabalhos necessários.	m2	4237,6
12	5.7	Fornecimento e assentamento lancel ou guia de cimento incluindo fundação e todos os trabalhos para sua correcta aplicação e acabamento	ml	295,7
13	5.8	Colocação de calçada existente de cubos de granito 11x11 cm	m2	378
14	5.9	Colocação de Pavê hexagonal, vermelho	m2	262
	6	Diversos		
	6.1	Demolições / Escavações		
15	6.1,1	Demolição de parede existente, incluindo escoramento da estrutura e remoção dos produtos sobantes a vazadouro	m2	27
16	6.1,2	Remoção de teto falso existente, incluindo transporte a vazadouro	m2	45,5
17	6.1,3	Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de sapatas incluindo transporte das terras sobantes a vazadouro	m3	1,2
	6.2	Betões /Betonilhas		
18	6.2,1	Fornecimento e execução de betão de limpeza com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	2
19	6.2,2	Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 com aço A400 NR, incluindo cofragem, descofragem	m3	2,01



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 104/2021

20	6,2,3	Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização / enchimento, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	m2	21
	6.3	Paredes / Tetos		
21	6,3,1	Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo em paredes simples (30x20x11)	m2	3,2
22	6,3,2	Execução de reboco em paredes interiores de alvenaria de tijolo	m2	6,4
23	6,3,3	Fornecimento e execução de tetos em gesso cartonado, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento	m2	120
24	6,3,4	Execução de pintura na cor branco em paredes e tetos	m2	255,5
25	6,3,5	Execução de pintura na cor branco em muros exteriores	m2	250
	6.4	Pavimentos		
26	6,4,1	Fornecimento e assentamento de mosaico 30x30, incluindo colas de assentamento, betumagem e todos os trabalhos e materiais	m2	45,5
27	6,4,2	Fornecimento e assentamento de rodapé igual ao pavimento, incluindo colas de assentamento, betumagem e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito assentamento	m	60
	6.5	Serralharias		
	6,5,1	Fornecimento e assentamento de vão em caixilharia de alumínio, incluindo todos os acessórios e vidros		
28	6,5,1,1	Porta de entrada	UN	1
29	6,5,1,2	Janela	UN	1
	6.6	Cobertura		
30	6,6,1	Remoção e colocação de cobertura em painel sandwich, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
31	6,6,2	Fornecimento e assentamento de painel de cobertura translúcio	vg	1
32	6.7	Reparação, lixagem e pintura de portões e portas metálicas existentes, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários	m2	338,2
33	6.8	Carga, transporte a local a indicar pela fiscalização, descarga e acondicionamento no local de todo o material inerte depositado em estaleiro	t	1080