

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	MOVIMENTO DE TERRAS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projectoe satisfazendo o especificado no C.E.		
	1.1	Trabalhos preparatórios:		
1	1.1.1	Abertura de caixa com 0,10 m de profundidade no passeio, incluindo regularização, estabilização e compactação do fundo de caixa, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, e eventual indemnização por depósito e transporte da calçada para os Armazéns Municipais (3 km).	m2	675
	2	DRENAGEM		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	2.1	Execução de órgãos de drenagem transversal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais indemnizações por depósito:		
2	2.1.1	Canal do tipo 4ALL Com Grelha Ferro Fundido B125 da ODEM ou equivalente com altura a variar entre 5 e 7 cm e largura entre 10 e 13 cm por 100 cm de comprimento	UN	50
	3	PAVIMENTAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto, nomeadamente o perfil transversal tipo, satisfazendo o especificado no C.E., considerando as espessuras das camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação.		
	3.1	Calçada:		
3	3.1.1.1	Execução de calçada miúda de calcário branco, incluindo compactação da base, almofada de pó de pedra enriquecida com cimento com 0,05 m de espessura e rejuntamento.	m2	630
	4	SINALIZAÇÃO		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	4.1	Marcas rodoviárias, incluindo pré-marcação:		
	4.1.1	Marcas Longitudinais:		
4	4.1.1.1	Linha branca M14b, com 0,10 m de largura	vg	1
5	4.1.1.2	Linha em ziguezague amarela M14, com 0,10 m de largura	vg	1
6	4.1.1.3	Raias oblíquas delimitadas por linha contínua M17, com 0,10 m de largura	vg	1
	4.2	Sinalização temporária:		
7	4.2.1	Sinalização temporária de trabalhos para controlo, desvio ou interrupção de trânsito, de acordo com projectoelaborado nos termos do DL 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, colocação e desmontagem.	vg	1
	5	DIVERSOS		
	.	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
8	5.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
9	5.2	Execução do projecto de telas finais dos trabalhos realizados, a entregar à C.M. Silves quando da recepção provisória da obra.	vg	1
10	5.3	Adaptação e implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
11	5.4	Aplicação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o DL 46/2008, adaptação continua à realidade da obra, nomeadamente a rectificação de quantidades e classificação dos resíduos obtidos, procedendo ao respectivo registo e entrega à Fiscalização dos comprovativos previstos pela lei.	vg	1
12	5.5	Fornecimento e assentamento de placar informativo publicitando a obra, conforme estipulado no modelo, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.	UN	2