

“REABILITAÇÃO DOS ALÇADOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – PREENCHIMENTO DE VÃOS EXTERIORES”

CADERNO DE ENCARGOS

ARTIGO 1.º - OBJECTO

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos denomina-se de “REABILITAÇÃO DOS ALÇADOS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA – PREENCHIMENTO DE VÃOS EXTERIORES”, e consiste na substituição de janelas e portas dos vãos exteriores, do edifício da Biblioteca Municipal de Moimenta da Beira, (excetuando as três portas principais, em madeira, existentes no alçado principal).

ARTIGO 2.º - LOCAL DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serão executados no edifício da Biblioteca Municipal de Moimenta da Beira, localizada no Terreiro das Freiras, em Moimenta da Beira.

ARTIGO 3.º - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverão ser integralmente executados no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da notificação da adjudicação ou da assinatura do contrato.

ARTIGO 4.º - MODO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS / CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Após a remoção das janelas e portas existentes, serão montados novos elementos.

Em causa está o fornecimento e a instalação de:

1 - Janelas exteriores idênticas às existentes, a simular a janela tradicional de guilhotina, em PVC texturado, (a aparentar madeira), tipo “realwood”.

As janelas serão de duas folhas, (folha superior basculante / oscilo batente, e folha inferior basculante / oscilo batente e de abrir), aro fixo da cor bordeaux e folhas brancas.

Aros de 82mm, com tripla junta.

Vidros duplos 4mm + 18mm (de caixa) + 6mm, Planitherm, da SAINT-GOBAIN, (ou equivalente).

Os vidros serão complementados com quadrículas / caixilhos idênticos aos das janelas originais, através da colagem de barrotilhos horizontais e verticais, aplicados interna e externamente.

2 - Portas exteriores idênticas às existentes, a simular a porta tradicional de empenas, em PVC texturado, (a aparentar madeira), tipo "realwood".

As portas serão de folhas, (basculante / oscilo batente e de abrir), aro fixo da cor bordeaux e folhas brancas.

Aros de 82mm, com tripla junta.

Vidros duplos 4mm + 18mm (de caixa) + 6mm, Planitherm, da SAINT-GOBAIN, (ou equivalente).

Os vidros serão complementados com quadrículas / caixilhos idênticos aos das portas originais, através da colagem de barrotilhos horizontais e verticais, aplicados interna e externamente.

Consideram-se incluídos em portas e janelas, todos os acessórios e ferragens, (puxadores, fechaduras, dobradiças, etc.), bem como, todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito isolamento e acabamento.

Os equipamentos previstos encontram-se devidamente quantificados em mapa de medições, que se considera parte do presente Caderno de Encargos.

ARTIGO 5.º - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Os trabalhos serão pagos em função da evolução da sua execução, após a elaboração de autos de medição dos trabalhos executados.

ARTIGO 6.º - CAUÇÕES

Nos termos do definido no n.º 2, do art.º 88.º, do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, não será exigida a prestação de qualquer caução.

ARTIGO 7.º - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

A tudo o que não esteja previsto no presente documento, aplica-se o Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, (na sua mais recente versão), e demais legislação e regulamentação em vigor.

ARTIGO 8.º - OUTROS DOCUMENTOS

Em complemento a este Caderno de Encargos, existe o respetivo Mapa de Medições/Quantidades.

Moimenta da Beira, janeiro de 2021